

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE <i>CPV: 45110000-1</i>		
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Charakterystyka Robót: D 01.01.01a <i>krotność = 1,00</i>	0,22	km
2	KNNR 6 0806-020-040	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Charakterystyka Robót: D 01.02.04 <i>krotność = 1,00</i>	219,55	m
3	KNNR 6 0806-080-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych Charakterystyka Robót: D 01.02.04 <i>krotność = 1,00</i>	171,75	m
4	KNNR 6 0802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych Charakterystyka Robót: D 01.02.04 <i>krotność = 1,00</i>	152,66	m2
5	KNNR 6 0805-050-050	Rozebranie zjazdów i chodnika z płyt betonowych, na podsypce piaskowej Charakterystyka Robót: D 01.02.04 <i>krotność = 1,00</i>	357,13	m2
6	KNNR 1 0113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. Charakterystyka Robót: D 01.02.02 <i>krotność = 1,00</i>	70,37	m2
2		ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA <i>CPV: 45100000-8</i>		
7	KNR 2-31I 1406-05-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt
3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA <i>CPV: 45230000-8</i>		
8	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej z uszczelnieniem styku krawężnik - istniejąca nawierzchnia. Charakterystyka Robót: D 08.01.01 <i>krotność = 1,00</i>	167,52	m
9	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe zanieżone o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej z uszczelnieniem styku krawężnik - istniejąca nawierzchnia. Charakterystyka Robót: D 08.01.01 <i>krotność = 1,00</i>	63,26	m
10	KNNR 6 0404-020-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. Charakterystyka Robót: D 08.03.01 <i>krotność = 1,00</i>	177,75	m
11	KNNR 6 0404-030-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: D 08.03.01 <i>krotność = 1,00</i>	46,86	m
4		PODBUDOWA <i>CPV: 45230000-8</i>		
12	KNNR 6 0113-020-050	Podbudowa zasadnicza chodnika z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Charakterystyka Robót: D 04.04.00; D 04.04.02 <i>krotność = 1,00</i>	344,16	m2
13	KNNR 6 0113-030-050	Podbudowa zasadnicza zjazdów i chodnika wzdłuż kościoła z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm Charakterystyka Robót: D 04.04.00; D 04.04.02 <i>krotność = 1,00</i>	149,61	m2

5		NAWIERZCHNIA <i>CPV: 45200000-9</i>		
14	KNNR 6 0502-010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. Charakterystyka Robót: D 05.03.23 <i>krotność = 1,00</i>	344,16	m2
15	KNNR 6 0502-030-050	Zjazdy i chodnik wzdłuż kościoła z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: D 05.03.23 <i>krotność = 1,00</i>	149,61	m2