

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. |
|-----|---------------------------|---|--------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV: 45100000-8 | | |
| 1 | KNNR 1 0112-020-052 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Charakterystyka Robót: D 01.01.01 krotność = 1,00 | 0,05 | ha |
| 2 | KNNR 6 0802-020-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa, na głębokość 15 cm. Materiał z rozbiórki na odkład i wykorzystanie przez Zamawiającego. Charakterystyka Robót: D 01.02.04 krotność = 1,00 | 218,27 | m2 |
| 3 | KNNR 6 0805-020-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni podjazdu z ażurowych płyt betonowych Charakterystyka Robót: D 01.02.04 krotność = 1,00 | 183,48 | m2 |
| 4 | KNNR 6 0805-070-050 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Charakterystyka Robót: D 01.02.04 krotność = 1,00 | 12,26 | m2 |
| 5 | KNNR 6 0806-080-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych Charakterystyka Robót: D 01.02.04 krotność = 1,00 | 22,00 | m |
| 6 | KNNR 6 0803-050-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej Charakterystyka Robót: D 01.02.04 krotność = 1,00 | 8,82 | m2 |
| 7 | KNKRB 06 0101-0101-060 | Wykonanie koryta dla nawierzchni placu. Ziemia do wbudowania na miejscu budowy Charakterystyka Robót: D 04.01.01 krotność = 1,00 | 67,50 | m3 |
| 2 | | KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA CPV: 45220000-5 | | |
| 8 | KNNR 6 0403-030-040 | Krawężniki betonowe "stojące" o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 26,44 | m |
| 9 | KNNR 6 0403-030-040 | Krawężniki betonowe "na płasko" o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00 | 30,00 | m |
| 3 | | PODBUDOWA PLACU CPV: 45220000-5 | | |
| 10 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Charakterystyka Robót: D 04.01.01 krotność = 1,00 | 450,00 | m2 |
| 11 | KNNR 6 0113-010-050 | Dolna warstwa podbudowy z tłucznia, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność = 1,00 | 450,00 | m2 |
| 12 | KNNR 6 0113-050-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Charakterystyka Robót: D 04.04.02 krotność = 1,00 | 450,00 | m2 |

Przedmiar robót dla zadania:
„Utwardzenie działki o nr ew. 235/1 w miejscowości Książmierz Gościeradowska”.

| | | | | |
|----|--------------------------|---|--------|----|
| 4 | | NAWIERZCHNIA PLACU CPV: 45220000-5 | | |
| 13 | KNNR 6 0502-030-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej Holland grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: D 05.03.23a krotność = 1,00 | 427,50 | m2 |
| 14 | KNNR 6 0502-030-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej Holland grubości 8 cm, czerwonej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: D 05.03.23a krotność = 1,00 | 22,50 | m2 |
| 5 | | REMONT SCHODÓW CPV: 45453000-7 | | |
| 15 | KNR 00-23 0931-02-050 | Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. grub. 2 mm, na ścianach płaskich powierzchniach wraz z przygotowaniem podłoża krotność = 1,00 | 0,73 | m2 |
| 16 | KNNR 2 1001-060-050 | Tynki zewnętrzne szlachetne cyklinowane z zaprawy gruboziarnistej na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych krotność = 1,00 | 0,73 | m2 |
| 17 | KNR 4-01 0811-06-050 | Uzupełnienie brakujących płytek na schodach zewnętrznych krotność = 1,00 | 1,50 | m2 |