

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE CPV: 45100000-8		
1	KNNR 1 0112-020-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych Charakterystyka Robót: D 01.01.01 krotność = 1,00	0,02	ha
2	KNKRB 06 0101-0101-060	Wykonanie koryta dla nawierzchni utwardzenia. Ziemia do wbudowania na miejscu budowy Charakterystyka Robót: D 04.01.01 krotność = 1,00	29,70	m3
3	KNNR 6 0806-080-040	Rozebranie oporników betonowych wzdłuż istniejącej nawierzchni bitumicznej Charakterystyka Robót: D 01.02.04 krotność = 1,00	36,00	m
4	KNNR 6 0805-070-050	Rozebranie nawierzchni dojazdu do posesji z płyt Charakterystyka Robót: D 01.02.04 krotność = 1,00	26,73	m2
2		KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA CPV: 45220000-5		
5	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe "stojące" o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00	36,37	m
6	KNNR 6 0403-030-040	Krawężniki betonowe "na płasko" o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00	22,00	m
3		PODBUDOWA CPV: 45220000-5		
7	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Charakterystyka Robót: D 04.01.01 krotność = 1,00	198,00	m2
8	KNNR 6 0113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z tłucznią, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność = 1,00	198,00	m2
9	KNNR 6 0113-050-050	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Charakterystyka Robót: D 04.04.02 krotność = 1,00	198,00	m2
4		NAWIERZCHNIA CPV: 45220000-5		
10	KNNR 6 0502-030-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej Holland grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem Charakterystyka Robót: D 05.03.23a krotność = 1,00	198,00	m2