

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8		
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>Charakterystyka Robót: D 01.01.01a</i> <i>krotność = 1,00</i>	0,90	km
2	KNNR 6 0103-030-050	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm dla odslonienia krawędzi istniejącej nawierzchni przy szerokości ścinki i profilowania śr. 1,0 m. <i>Charakterystyka Robót: D 04.01.01</i> <i>krotność = 1,00</i>	1 475,00	m2
3	SEK 6-01 0103-05-050	Powierzchniowe usunięcie istniejącego oznakowania poziomego - oczyszczenie <i>Charakterystyka Robót: D 05.03.11</i> <i>krotność = 1,00</i>	0,61	m2
2		ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE CPV: 45100000-8		
4	KNNR 1 0201-040-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladow. - odtworzenie poboczy z usunięciem nadmiaru gruntu oraz oczyszczenie rowów odwadniających <i>Charakterystyka Robót: D 04.01.01</i> <i>krotność = 1,00</i>	225,50	m3
3		NAWIERZCHNIA CPV: 45230000-8		
5	KNNR 6 1005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu <i>Charakterystyka Robót: D 04.03.01</i> <i>krotność = 1,00</i>	4 500,00	m2
6	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem <i>Charakterystyka Robót: D 04.03.01</i> <i>krotność = 1,00</i>	4 500,00	m2
7	KNNR 6 0108-020-034	Warstwa wyrównawcza AC 11W 50/70. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t <i>Charakterystyka Robót: D 05.03.05b</i> <i>krotność = 1,00</i>	337,50	t
8	KNNR 6 0309-02030-050	Warstwa ściERALNA AC 11 S 50/70. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t <i>Charakterystyka Robót: D 05.03.05a</i> <i>krotność = 1,00</i>	4 500,00	m2
4		OZNAKOWANIE POZIOME CPV: 45400000-1		
9	KNNR 6 0705-050-050	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego <i>Charakterystyka Robót: D 07.01.01</i> <i>krotność = 1,00</i>	0,61	m2
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV: 45230000-8		
10	KNNR 6 0113-050-050	Utwardzenie poboczy warstwą kruszywa łamanego 0/63 obustronnie o szerokości 1,0 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, <i>Charakterystyka Robót: D 06.03.01a</i> <i>krotność = 1,00</i>	1 496,00	m2