

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV: 45100000-8		
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Charakterystyka Robót: D 01.01.01a krotność = 1,00	0,15	km
2		ROBOTY ZIEMNE CPV: 45100000-8		
2	KNKRB 06 0101-0101-060	Wykonanie koryta dla nawierzchni zjazdów oraz poboczy Charakterystyka Robót: D 04.01.01 krotność = 1,00	68,18	m3
3	KNNR 1 0210-020-060	Wykonanie wykopu w celu ułożenia przepustu rurowego krotność = 1,00	41,25	m3
3		ODWODNIENIE CPV: 45100000-8		
4	KNNR 6 0605-080-040	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 60 cm. Ścianki ścięte do pochylenia skarp krotność = 1,00	10,00	m
4		NAWIERZCHNIA CPV: 45230000-8		
5	KNNR 6 0308-01050-050	Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10t Charakterystyka Robót: D 05.03.05b krotność = 1,00	316,50	m2
6	KNNR 6 1005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Charakterystyka Robót: D 04.03.01 krotność = 1,00	316,50	m2
7	KNNR 6 1005-070-050	Skroplenie nawierzchni drogowych asfaltem Charakterystyka Robót: D 04.03.01 krotność = 1,00	316,50	m2
8	KNNR 6 0309-02030-050	Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm..Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t Charakterystyka Robót: D 05.03.05a krotność = 1,00	316,50	m2
5		PODBUDOWA CPV: 45230000-8		
9	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Charakterystyka Robót: D 04.01.01 krotność = 1,00	316,50	m2
10	KNNR 6 0113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Charakterystyka Robót: D 04.04.02b krotność = 1,00	316,50	m2
11	KNNR 6 0113-050-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Charakterystyka Robót: D 04.04.02b krotność = 1,00	316,50	m2

Przedmiar robót dla zadania:
„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Księżomierz Gościeradowska (dz. o nr ew. 237)”.

6		ZJAZDY INDYWIDUALNE CPV: 45230000-8		
12	KNNR 6 0113-010-050	Zjazdy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Charakterystyka Robót: D 06.03.01a krotność = 1,00	39,02	m2
7		POBOCZA CPV: 45200000-9		
13	KNNR 6 0113-020-050	Pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na szerokości 50,0 cm obustronnie na całym odcinku drogi Charakterystyka Robót: D 06.03.01A krotność = 1,00	99,00	m2