

PRZEDMIAR ROBÓT

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
Kod CPV: 45100000-8		
1	KNNR 1 0111-010-043 <i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.01.01a</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 km
1. 1		1,00
2	KNNRB 06 0101-0101-060 <i>Wykonanie koryta dla nawierzchni drogi i poboczy</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.01.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	1 650,00 m3
1. Pozycja nr.: 1 *1000*(5*0,3+2*0,75*0,1)		1 650,00
2. POBUDOWA		
Kod CPV: 45230000-8		
3	KNNR 6 0103-030-050 <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.01.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	5 000,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*5		5 000,00
4	KNNR 6 0113-010-050 <i>Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.04.02b</i> <i>krotność= 1,00</i>	5 500,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*5*1,1		5 500,00
5	KNNR 6 0113-040-050 <i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.04.02b</i> <i>krotność= 1,00</i>	5 500,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*5*1,1		5 500,00
3. NAWIERZCHNIA		
Kod CPV: 45230000-8		
6	KNNR 6 0308-01050-050 <i>Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10t</i> <i>Charakterystyka robót: D 05.03.05b</i> <i>krotność= 1,00</i>	5 250,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*5*1,05		5 250,00
7	KNNR 6 1005-060-050 <i>Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.03.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	5 250,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*5*1,05		5 250,00
8	KNNR 6 1005-070-050 <i>Skroplenie nawierzchni drogowych asfaltem</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.03.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	4 200,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*4*1,05		4 200,00
9	KNNR 6 0309-02030-050 <i>Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t</i> <i>Charakterystyka robót: D 05.03.05a</i> <i>krotność= 0,75</i>	5 000,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*5		5 000,00
4. POBOCZA		
Kod CPV: 45200000-9		

10	KNNR 6 0113-020-050 <i>Pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 50,0 cm obustronnie na całym odcinku drogi Charakterystyka robót: D 06.03.01A krotność= 1,00</i>	1 500,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*2*0,75		1 500,00