

Inwestor:
GMINA GOŚCIERADÓW
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów

PRZEDMIAR ROBÓT

Kody CPV:

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	"Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu"

**Inwestycja: Modernizacja drogi gminnej Nr 108575L Szczecyn – Baraki Stare
w miejscowości Szczecyn dł. 0,2km (od km 0+475 do km 0+675)**

Data Oprac.: 2018-01-01

Nazwa budowy: Modernizacja drogi gminnej

Adres budowy: dz. ew. nr 2980 obr.Szczecyn, 23-275 Gościeradów

Obiekt: droga gminna

Rodzaj robót: roboty drogowe

Książka przedmiarów/obmiarów

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
Kod CPV: 45100000-8		
1	<i>KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Charakterystyka robót: D 01.01.01a krotność= 1,00</i>	0,20 km
1. 0,2		0,20
2	<i>KNKRB 06 0101-0101-060 Wykonanie koryta dla nawierzchni drogi i poboczny Charakterystyka robót: D 04.01.01 krotność= 1,00</i>	260,00 m3
1. Pozycja nr.: 1 *1000*(4*0,3+2*0,5*0,1)		260,00
2. POBUDOWA		
Kod CPV: 45230000-8		
3	<i>KNNR 6 0103-030-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Charakterystyka robót: D 04.01.01 krotność= 1,00</i>	800,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*4		800,00
4	<i>KNNR 6 0113-010-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Charakterystyka robót: D 04.04.02b krotność= 1,00</i>	880,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*4*1,1		880,00
5	<i>KNNR 6 0113-040-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Charakterystyka robót: D 04.04.02b krotność= 1,00</i>	880,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*4*1,1		880,00
3. NAWIERZCHNIA		
Kod CPV: 45230000-8		
6	<i>KNNR 6 0308-01050-050 Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t Charakterystyka robót: D 05.03.05b krotność= 1,00</i>	840,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*4*1,05		840,00
7	<i>KNNR 6 1005-060-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Charakterystyka robót: D 04.03.01 krotność= 1,00</i>	840,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*4*1,05		840,00
8	<i>KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Charakterystyka robót: D 04.03.01 krotność= 1,00</i>	840,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*4*1,05		840,00

9	<i>KNNR 6 0309-02030-050 Warstwa ściernalna AC 11 S 50/70 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm..Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Charakterystyka robót: D 05.03.05a krotność= 0,75</i>	800,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *1000*4		800,00
4. POBOCZA Kod CPV: 45200000-9		
10	<i>KNNR 6 0113-020-050 Pobocza z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 50,0 cm obustronnie na całym odcinku drogi Charakterystyka robót: D 06.03.01A krotność= 1,00</i>	200,00 m2
1. Pozycja nr.: 1 *2*1000*0,5		200,00