

Gościeradów dn. 19.10.2020 r.

Zamawiający:

Gmina Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

23-275 Gościeradów

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZPO.271.9.2020 na „**Termomodernizację budynku magazynowo-socjalnego w Gościeradowie Ukazowym**”, ogłoszonego w dniu 05.10.2020 r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pisemne zapytanie wykonawców:

Pytanie 16:

Czy zakres prac obejmuje wyburzenie „starych pieców kaflowych” (audyt energetyczny) – brak pozycji przedmiarowej?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje wyburzenia pieców.

Pytanie 17:

Jakiego materiału należy użyć do zasypania „wykopów liniowych o ścianach pionowych” – brak informacji w opisie technicznym?

Odpowiedź:

Do zasypania wykopów zgodnie z KNR 2-01 0320 0101 należy użyć materiału z wykopów opisanych w poz.19 Przedmiaru.

Pytanie 18:

Czy zakres prac obejmuje wykonanie obrzegowania nawierzchni z betonowej kostki brukowej?

Odpowiedź:

Tak – nawierzchnie z kostki należy obrzegać obrzeżem betonowych 6/20cm ułożone na ławie betonowej z oporem bocznym.

Pytanie 19:

Czy zakres prac obejmuje instalację „bufora ciepłej wody z wężownicami i grzałką elektryczną” – o jakich parametrach? dokumentacja techniczna str. 24 (brak pozycji przedmiarowej).

Odpowiedź:

Tak. Należy przyjąć bufor o poj. 300l z węzownicą bądź płaszczem wodnym i grzałką elektryczną 2000W pracującą niezależnie od systemu centralnego ogrzewania.

Pytanie 20:

Czy zakres prac obejmuje wymianę CO zgodnie z „opisem technicznym i audytem energetycznym” czy wykonanie zakresu określonego w pozycjach przedmiarowych „1.7 ogrzewanie.

Odpowiedź:

Centralne ogrzewanie należy wykonać zgodnie z opisem technicznym przy uwzględnieniu zakresu robót określonych w audycie energetycznym.

Pytanie 21:

Czy zakres prac obejmuje rozebranie „istniejącego pokrycia z papy” czy też ułożenie na niej folii paroizolacyjnej?

Odpowiedź:

Zakres prac nie obejmuje rozebranie istniejącej warstwy papy na stropodachu. Paroizolację należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie 22:

Jakie powinny być średnice rur w instalacji i do nagrzewnic?

Odpowiedź:

W przypadku zastosowania rur miedzianych dn 28 (zalecane), w przypadku rur stalowych dn32 (spawane).

Pytanie 23:

Fotowoltaika: Czy moc instalacji ma wynosić 2 kWp, tak jak wskazuje przedmiar, czy 5 kWp tak jak jest w audycie?

Odpowiedź:

Należy przyjąć instalację o mocy 5 KWp.

W związku z udzieleniem wyjaśnień Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Gościeradów
/-/ **Mariusz Szczepanik**