

Przedmiar robót

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8		
1	<i>KNNR 1 0112-020-052</i> <i>Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.01.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	0,15 ha
1. 0,15		0,15
2	<i>KNNR 6 0802-020-050</i> <i>Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa, na głębokość 15 cm. Materiał z rozbiórki do wykorzystania jako materiał do warstwy podbudowy z kruszywa łamanego</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.02.04</i> <i>krotność= 1,00</i>	753,00 m ²
1. 753		753,00
3	<i>KNNR 6 0805-020-050</i> <i>Mechaniczne rozebranie nawierzchni podjazdu z ażurowych płyt betonowych</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.02.04</i> <i>krotność= 1,00</i>	68,00 m ²
1. 68		68,00
4	<i>KNNR 6 0805-070-050</i> <i>Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce cementowo-piaskowej</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.02.04</i> <i>krotność= 1,00</i>	48,00 m ²
1. 48		48,00
5	<i>KNKRB 06 0101-0101-060</i> <i>Wykonanie koryta dla nawierzchni placu</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.01.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	138,53 m ³
1. (102,55+820,95)*0,15		138,53
2. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I PALINEA Kod CPV: 45220000-5		
6	<i>KNNR 6 0403-030-040</i> <i>Krawężniki betonowe " stojące " o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	105,55 m
1. 5,5+16,5+11+7,8+11,8+16,2+3,5+10,5+6,75+16		105,55
7	<i>KNNR 6 0403-030-040</i> <i>Krawężniki betonowe "na płasko" o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	7,00 m
1. 7		7,00
8	<i>KNNR 6 0404-010-040</i> <i>Palinea czerwona o wymiarach 25x50x6 cm, z wykonaniem ław betonowych, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową.</i> <i>Charakterystyka robót: D 08.03.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	9,00 m
1. 3+6		9,00
9	<i>KNNR 6 0403-030-040</i> <i>Uzupełnienie brakującej palisady o wymiarach 12x18x50 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	4,00 m
1. 4		4,00
3. PODBUDOWA PLACU Kod CPV: 45220000-5		

Przedmiar robót dla zadania:
„Utworzenie działki o nr ew. 101/11 w miejscowości Liśnik Duży”.

10	<i>KNNR 6 0103-030-050</i> <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.01.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	995,00 m ²
1. 995		995,00
11	<i>KNNR 6 0113-010-050</i> <i>Dolna warstwa podbudowy z tłucznia, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	995,00 m ²
1. Pozycja nr.: 10		995,00
12	<i>KNNR 6 0113-050-050</i> <i>Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.04.02</i> <i>krotność= 1,00</i>	995,00 m ²
1. Pozycja nr.: 10		995,00
4. PODBUDOWA CHODNIK (OPASKA) Kod CPV: 45230000-8		
13	<i>KNNR 6 0103-030-050</i> <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.01.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	34,00 m ²
1. 29+2+3		34,00
14	<i>KNNR 6 0113-050-050</i> <i>Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.04.02</i> <i>krotność= 1,00</i>	34,00 m ²
1. Pozycja nr.: 13		34,00
5. NAWIERZCHNIA PLACU Kod CPV: 45220000-5		
15	<i>KNNR 6 0502-030-050</i> <i>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej Behaton grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka w zakresie Wykonawcy)</i> <i>Charakterystyka robót: D 05.03.23a</i> <i>krotność= 1,00</i>	162,00 m ²
1. 162		162,00
16	<i>KNNR 6 0502-030-050</i> <i>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej Behaton grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem (Kostka zakupiona przez Zamawiającego)</i> <i>Charakterystyka robót: D 05.03.23a</i> <i>krotność= 1,00</i>	834,00 m ²
1. 834		834,00
6. NAWIERZCHNIA CHODNIK (OPASKA) Kod CPV: 45200000-9		
17	<i>KNNR 6 0502-01010-050</i> <i>Chodniki z kostki brukowej betonowej Holland grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem</i> <i>Charakterystyka robót: D 05.03.23a</i> <i>krotność= 1,00</i>	34,00 m ²
1. Pozycja nr.: 13		34,00
18	<i>KNNR 6 0502-01010-050</i> <i>Chodniki z kostki brukowej betonowej Holland grubości 6 cm, czerwonej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem - regulacja wysokościowa</i> <i>Charakterystyka robót: D 05.03.23a</i> <i>krotność= 1,00</i>	22,00 m ²

Przedmiar robót dla zadania:
„Utwardzenie działki o nr ew. 101/11 w miejscowości Liśnik Duży”.

1. 22		22,00
7. ZIELEŃCE Kod CPV:		
19	<i>KNNR 1 0507-010-050</i> <i>Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	150,00 m2
1. 150		150,00