

Przedmiar robót

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE Kod CPV: 45100000-8		
1	<i>KNNR 1 0112-020-052</i> <i>Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.01.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	0,15 ha
1. 0,15		0,15
2	<i>KNNR 6 0802-020-050</i> <i>Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa, na głębokość 15 cm. Materiał z rozbiórki do wykorzystania jako materiał do warstwy podbudowy z kruszywa łamanego</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.02.04</i> <i>krotność= 1,00</i>	395,00 m ²
1. 395		395,00
3	<i>KNNR 6 0805-020-050</i> <i>Mechaniczne rozebranie nawierzchni podjazdu z ażurowych płyt betonowych</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.02.04</i> <i>krotność= 1,00</i>	9,00 m ²
1. 1,5*6		9,00
4	<i>KNNR 6 0805-070-050</i> <i>Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce cementowo-piaskowej</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.02.04</i> <i>krotność= 1,00</i>	3,00 m ²
1. 1,5*2		3,00
5	<i>KNNR 6 0806-020-040</i> <i>Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik na płasko)</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.02.04</i> <i>krotność= 1,00</i>	8,00 m
1. 8		8,00
6	<i>KNNR 6 0807-040-040</i> <i>Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.02.04</i> <i>krotność= 1,00</i>	6,00 m
1. 6		6,00
7	<i>KNNR 6 0806-080-040</i> <i>Rozebranie obrzeży trawnikowych oraz palinei</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.02.04</i> <i>krotność= 1,00</i>	118,76 m
1. 118,76		118,76
8	<i>KNNR 6 0803-050-050</i> <i>Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej</i> <i>Charakterystyka robót: D 01.02.04</i> <i>krotność= 1,00</i>	99,04 m ²
1. 99,04		99,04
9	<i>KNKRB 06 0101-0101-060</i> <i>Wykonanie koryta dla nawierzchni placu</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.01.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	74,63 m ³
1. (395+102,55)*0,15		74,63
2. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA I PALINEA Kod CPV: 45220000-5		

Przedmiar robót dla zadania:
„Utwardzenie działki o nr ew. 235/1 w miejscowości Książomierz Gościeradowska – ETAP II”.

10	<i>KNNR 6 0404-050-040</i> <i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową</i> <i>krotność= 1,00</i>	28,61 m
1. 8+1,41+5,50+4,3+4,7+4,7		28,61
11	<i>KNNR 6 0403-030-040</i> <i>Krawężniki betonowe "na płasko" o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej</i> <i>krotność= 1,00</i>	28,50 m
1. 17+1,5+10		28,50
12	<i>KNNR 6 0404-010-040</i> <i>Obrzeża betonowe czerwone o wymiarach 20x6 cm, z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową.</i> <i>Charakterystyka robót: D 08.03.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	93,50 m
1. 6+14,5+7+18+10,5+22,5+14+1		93,50
13	<i>KNNR 6 0404-010-040</i> <i>Palinea czerwona o wymiarach 25x50x6 cm, z wykonaniem ław betonowych, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową.</i> <i>Charakterystyka robót: D 08.03.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	37,20 m
1. 6+15,6+15,6		37,20
14	<i>KNKRB 06 0605-01-040</i> <i>Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	6,00 m
1. 6		6,00
3. PODBUDOWA PLACU Kod CPV: 45220000-5		
15	<i>KNNR 6 0103-030-050</i> <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.01.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	395,00 m2
1. 395		395,00
16	<i>KNNR 6 0113-010-050</i> <i>Dolna warstwa podbudowy z tłucznia, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	395,00 m2
1. Pozycja nr.: 15		395,00
17	<i>KNNR 6 0113-050-050</i> <i>Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.04.02</i> <i>krotność= 1,00</i>	395,00 m2
1. Pozycja nr.: 15		395,00
4. PODBUDOWA - CHODNIK Kod CPV: 45230000-8		
18	<i>KNNR 6 0103-030-050</i> <i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.01.01</i> <i>krotność= 1,00</i>	102,55 m2
1. 102,55		102,55

Przedmiar robót dla zadania:
„Utwardzenie działki o nr ew. 235/1 w miejscowości Książomierz Gościeradowska – ETAP II”.

19	<i>KNNR 6 0113-050-050</i> <i>Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm</i> <i>Charakterystyka robót: D 04.04.02</i> <i>krotność= 1,00</i>	102,55 m ²
1. Pozycja nr.: 18		102,55
5. NAWIERZCHNIA PLACU <i>Kod CPV: 45220000-5</i>		
20	<i>KNNR 6 0502-030-050</i> <i>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej beżowej Holland grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem</i> <i>Charakterystyka robót: D 05.03.23a</i> <i>krotność= 1,00</i>	375,25 m ²
1. 0,95* Pozycja nr.: 15		375,25
21	<i>KNNR 6 0502-030-050</i> <i>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej beżowej Holland grubości 8 cm, czerwonej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem</i> <i>Charakterystyka robót: D 05.03.23a</i> <i>krotność= 1,00</i>	19,75 m ²
1. 0,05* Pozycja nr.: 15		19,75
6. NAWIERZCHNIA - CHODNIK <i>Kod CPV: 45200000-9</i>		
22	<i>KNNR 6 0502-01010-050</i> <i>Chodniki z kostki brukowej betonowej beżowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem</i> <i>Charakterystyka robót: D 05.03.23a</i> <i>krotność= 1,00</i>	97,42 m ²
1. 0,95* Pozycja nr.: 18		97,42
23	<i>KNNR 6 0502-01010-050</i> <i>Chodniki z kostki brukowej betonowej beżowej grubości 6 cm, czerwonej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem</i> <i>Charakterystyka robót: D 05.03.23a</i> <i>krotność= 1,00</i>	5,13 m ²
1. 0,05* Pozycja nr.: 18		5,13