

Gościeradów, dn. 26.11.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 271.7.2021 pod nazwą „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę w ramach projektu pn. „Eko Energia w Gminie Gościeradów”.

Odpowiedzi na pytania do SWZ - 1

Zgodnie z art. 135 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pisemne zapytanie wykonawcy:

Pytanie 1.

Projekt pkt.6 – z podanego zapisu wynika, że przeróbka u użytkownika układu otwartego na zamknięty – dostawa materiałów i montaż jest w gestii użytkownika - proszę o potwierdzenie takiego toku rozumowania

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami projektu, Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia zestawu zabezpieczającego w postaci armatury bezpieczeństwa oraz niezawodnego urządzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 2.

Projekt pkt 13 – piszecie: kanał dymowy należy wyposażyć we wkład kominowy z blachy kwasoodpornej -czy zakup i montaż wkładu jest w gestii użytkownika.

Odpowiedź:

Wyposażenie kanału dymowego we wkład kominowy leży po stronie Użytkownika instalacji.

Pytanie 3.

Projekt pkt 20 – podaje się dane dobranej pompy obiegowej – czy zgodnie ze schematem technologiczny dotyczy to tylko grupy pompowej z pompą poz.17 czy także grupy pompowej z pompą poz. 8

Odpowiedź:

Pkt. 20 podaje dane dla pompy obiegowej poz. 17. Zgodnie z zapisami projektu, pompa obiegu kotłowego (poz. 8 na schemacie) i ładowania podgrzewacza c.w.u. (poz. 10 na schemacie) stanowi koszt niekwalifikowany – zakup leży po stronie Właściciela budynku.

Pytanie 4.

Na załączonym schemacie technologicznym piszecie – instalacja grzewcza do punktów A-B stanowi koszt kwalifikowany – stąd wynika, że grupa pompowa z pompą poz. 10 będąca poza punktami A-B stanowi koszt niekwalifikowany i jest w gestii użytkownika proszę o potwierdzenie takiego toku rozumowania

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami projektu, pompa obiegu kotłowego (poz. 8 na schemacie) i ładowania podgrzewacza c.w.u. (poz. 10 na schemacie) stanowi koszt niekwalifikowany – zakup leży po stronie Właściciela budynku.

Pytanie 5.

Projekt zakłada wymianę źródła ciepła w istniejącej kotłowni - jeżeli klient zdecyduje się na zamontowanie wyposażenie kotłowni poza istniejącą kotłownią – to klient na własny koszt doprowadza media do pomieszczenia, w którym będzie montowany nowy kocioł w nowej lokalizacji proszę o potwierdzenie takiego toku rozumowania.

Odpowiedź:

Zakres projektu obejmuje wykonanie instalacji kotła na biomasę wraz z podłączeniem go do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym Wykonawca nie jest zobligowany do zapewnienia przyłączy mediów w pomieszczeniu. Właściciel budynku ma możliwość umieścić kocioł w pomieszczeniu innym niż dotychczas istniejąca kotłownia, z zachowaniem wszelkich wymaganych norm, jednocześnie zapewniając doprowadzenie mediów do pomieszczenia

Pytanie 6.

Proszę o potwierdzenie iż w gestii użytkownika obiektu jest :

1. Zapewnienie poprawnej wentylacji nawiewno-wywiewnej z jej wykonaniem przed montażem kotłowni.
2. Kanał dymowy powinien zapewnić ciąg kominowy 20Pa
3. Czy wyposażenie kanału dymowego we wkład kominowy - zakup i montaż wkładki kominowej jest dobrowolną decyzją użytkownika
4. Dostosowanie pomieszczenia kotłowni dla potrzeb montażu kotła
5. Doprowadzenie gniazda 230V z uziemieniem w miejscu montażu kotła

Odpowiedź:

1. Zamawiający potwierdza powyższe.
2. Zamawiający informuje, że kanał dymowy powinien posiadać ciąg kominowy pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie instalacji kotłów na biomasę. Wartość ciągu kominowego powinna spełniać obowiązujące przepisy w tym zakresie.
3. Wyposażenie kanału dymowego we wkład kominowy leży po stronie Użytkownika instalacji o ile jest wymagane na podstawie opinii kominiarskiej przedłożonej Wykonawcy przez Użytkownika

4. Właściciel budynku jest zobligowany do przygotowania pomieszczenia do montażu kotła poprzez m.in. wypoziomowanie posadzki, uprzątnięcie pomieszczenia, zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Szerzej zakres opisano w dokumentacji załączonej do dokumentacji przetargowej, m. in. Projekcie technicznym czy pkt. 3.7.10 OPZ.
5. Zamawiający potwierdza, że Właściciel budynku zobowiązany jest do zapewnienia gniazda 230V wraz z uziemieniem w pomieszczeniu, gdzie planowany jest montaż kotła na biomasę.

W związku z udzielaną odpowiedzią Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

WÓJT
m. in. *Imię i nazwisko*
m. in. *Imię i nazwisko*