

PRZEDMIAR ROBÓT

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
Kod CPV: 45100000-8		
1	KNNR 1 0112-010-052 <i>Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe</i> <i>krotność= 1,00</i>	0,50 ha
1. 0,5		0,50
2	KNR 4-04 0302-01-060 <i>Rozebranie fundamentów starego ogrodzenia</i> <i>krotność= 1,00</i>	34,80 m3
1. (290+50+40)*0,20*0,60		45,60
3	KNR 4-04 0804-01-040 <i>Rozebranie pręseł i słupków ogrodzenia</i> <i>krotność= 1,00</i>	380,00 m
1. 290+50+40		380,00
4	KNR 4-04 1101-01-060 <i>Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki pojazdami samochodowymi na odl.5 km</i> <i>krotność= 1,00</i>	34,80 m3
1. Pozycja nr.: 2		34,80
2. OGRODZENIE PANELOWE		
Kod CPV: 45112720-8		
5	KNNR 2 1603-020-040 <i>Elementy ogrodzenia panelowego Podmurówka prefabrykowana betonowa dla całości ogrodzenia</i> <i>krotność= 1,00</i>	290,00 m
1. 290		290,00
6	KNNR 2 1603-020-040 <i>Dostawa i montaż systemowego ogrodzenia panelowego kratowego z grupy paneli 3D o łącznej wysokości ok. 1,8 m</i> <i>krotność= 1,00</i>	290,00 m
1. panel kratowy wys. 180 cm (+/-5cm) i długości 200-250 cm (+/-5cm) 3D zgrzewany punktowo z prętów stalowych pojedynczych, średnica dłutu min. 4,8 mm, panel mocowany do słupków za pomocą akcesoriów systemowych, panel ocynkowany ogniowo lub galwanicznie i malowany proszkowo - kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
2. słupki ocynkowane i pomalowane proszkowo, zakończone plastikową zaślepką, słup musi być przystosowany do zamontowania podmurówki prefabrykowanej, kolor zgodny z kolorystyką ogrodzenia		
3. 290		290,00