

Ślepy kosztorys

Przebudowa ulicy Oś. Bielany w Mikstacie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Odc od ul Brzozowej do ul Estkowskiego						
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.243		
2 d.1	KNNR 6 0806-01 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	341.000		
3 d.1	KNNR 6 0805-05 D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm i z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej	m2	194.200		
4 d.1	KNR AT-03 0101-01 D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	18.400		
5 d.1	KNR AT-03 0104-01 D.01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	13.800		
6 d.1	KNR 4-04 1101-01 D.01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odl.> 1 km	m3	26.026		
7 d.1	KNNR 6 0401-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	175.500		
8 d.1	KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z C 8/10	m3	11.408		
9 d.1	KNNR 6 0404-05 D>08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	97.000		
10 d.1	KNNR 6 1104-02 D.05.03.23	Remonty częściowe nawierzchni z kostki betonowej na płask na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	21.000		
11 d.1	KNNR 1 0204-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowytład.	m3	30.435		
12 d.1	KNNR 6 0103-01 D>04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	232.900		
13 d.1	KNNR 6 0109-02 D.04.06.01	Podbudowy betonowe C 5/6 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	202.900		
14 d.1	KNNR 6 0502-03 D.05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	232.900		
15 d.1	KNNR 6 1005-07 D.04.03.01	Skroplenie emulsja asfaltową w ilości 0.5 km/m2 nawierzchni drogowych	m2	451.175		
16 d.1	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m2	451.175		
Razem dział Odc od ul Brzozowej do ul Estkowskiego						
2 odc od ul Estkowskiego						
17 d.2	KNNR 1 0202-06 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.> 1 km	m3	309.880		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		sam.samowylad.				
18 d.2	KNNR 6 0103-01 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	988.460		
19 d.2	KNNR 6 0401-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	151.500		
20 d.2	KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 8/10 z oporem	m3	9.848		
21 d.2	KNNR 6 0401-05 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	190.000		
22 d.2	KNR 2-31 0402-04 D>08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa C 8/10 z oporem	m3	11.400		
23 d.2	KNNR 6 0404-05 D>08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	19.000		
24 d.2	KNNR 6 0109-03 D.04.06.01	Podbudowy betonowe z C5/6 gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	938.460		
25 d.2	KNNR 6 0502-03 D.05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	938.460		
26 d.2	KNNR 6 0502-03 D.05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	50.000		
27 d.2	KNNR 1 0503-05 D>04.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	200.000		
28 d.2	KNNR 6 0702-01 D>07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 60mm	szt.	4.000		
29 d.2	KNNR 6 0702-05 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D 40 2 szt i D 41 2 szt	szt.	4.000		
Razem dział odc od ul Estkowskiego						
3	INNE					
30 d.3		Roboty nieprzewidziane a uznane przez inspektora nadzoru 3% wartości netto	%	3.000		
Razem dział INNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: