

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Odc. I dz. 107				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą geodezyjną.	km		
		0.425	km	0.425	
				RAZEM	0.425
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		425*4.5-225	m2	1687.500	
				RAZEM	1687.500
3 d.1	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		50*4.5	m2	225.000	
				RAZEM	225.000
4 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m2		
		425*4.5	m2	1912.500	
				RAZEM	1912.500
5 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5cm Krotność = 0.5	m2		
		425*4.5	m2	1912.500	
				RAZEM	1912.500
6 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2		
		425*4.0	m2	1700.000	
				RAZEM	1700.000
7 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		425*4.0	m2	1700.000	
				RAZEM	1700.000
8 d.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z uzupełnieniem brakującego gruntu	m2		
		425*2*0.5	m2	425.000	
				RAZEM	425.000
9 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm	m2		
		425*2*0.5	m2	425.000	
				RAZEM	425.000
10 d.1	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3		
		0.05	m3	0.050	
				RAZEM	0.050
2 odc II dz. 105					
11 d.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą geodezyjną i wznowieniem granic pasa drogowego	km		
		0.375	km	0.375	
				RAZEM	0.375
12 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odc. 0.150-0,375 z rozplantowaniem na przyległym terenie	m2		
		225*3	m2	675.000	
				RAZEM	675.000
13 d.2	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
		50*3/10000	ha	0.015	
				RAZEM	0.015

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
		6+4	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15 d.2	KNNR 1 0101-06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.2	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
		30*1.5*3	m3	135.000	
				RAZEM	135.000
17 d.2	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II na poboczach	m3		
		375*(0.75+0.9)/2*2*0.18	m3	111.375	
				RAZEM	111.375
18 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		375*4.0+45 -220	m2	1325.000	
				RAZEM	1325.000
19 d.2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		45+3.5*50	m2	220.000	
				RAZEM	220.000
20 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m2		
		375*4.0+45	m2	1545.000	
				RAZEM	1545.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5cm Krotność = 0.5	m2		
		375*4.0+45	m2	1545.000	
				RAZEM	1545.000
22 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2		
		375*3.5+45	m2	1357.500	
				RAZEM	1357.500
23 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna) z AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2		
		375*3.5+45	m2	1357.500	
				RAZEM	1357.500
24 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poboczu	m2		
		375*2*0.75	m2	562.500	
				RAZEM	562.500
25 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm	m2		
		375*2*0.75	m2	562.500	
				RAZEM	562.500