

ŚLEPY KOSZTORYS

Przebudowa ulicy Odolanowskiej w m. Mikstatcie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą geodezyjną	km	0.125		
2	KNNR 1 0204-01	Usunięcie humusu Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3	21.000		
3	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wbudowaniem w podbudowę na wjazdach po potłuczeniu	m	47.000		
4	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wbudowaniem w podbudowę na wjazdach po potłuczeniu	m2	54.400		
5	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	95.000		
6	KNNR 6 0802-02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m2	95.000		
7	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	36.750		
8	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	105.000		
9	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe C 3/4 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	105.000		
10	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 20 cm	m2	105.000		
11	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	450.000		
12	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	25.400		
13	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym mieszanka 0/31,5 zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	10.000		
14	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	374.500		
15	KNNR 6 0113-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m2	374.500		
16	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsja w ilości 0/7 kg/m2	m2	824.500		
17	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70	m2	824.500		
18	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	117.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	117.000		
20	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C 8/10 z oporem	m3	7.020		
21	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ścieki betonowa zwykła z C 8/10	m3	6.750		
22	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych 50x50x15 gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	75.000		
23	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2.000		
24	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	2.000		
25	KNNR 6 0105-06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m2	138.000		
26	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	138.000		
27	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	22.500		
28	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych i gruzu betonowego z rozbiórki gr. 15 cm	m2	22.500		
29	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	4.480		
30	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 dwuściankowe o SN 8kN	m	8.000		
31	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm	szt	2.000		
32	KNNR 6 1305-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3	m3	0.200		
33	KNNR 6 1302-02	Pogłębienie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	25.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: