

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km		
		0.942	km	0.942	
				RAZEM	0.942
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		942*3.8+22.34*1.5+2*20*1.5/2-0.11	m2	3643.000	
				RAZEM	3643.000
3	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm na odcinku 0,817do 0,942	m2		
		125*3.8	m2	475.000	
				RAZEM	475.000
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm na odcinku 0,00 0,049	m2		
		49*3.8	m2	186.200	
				RAZEM	186.200
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m2		
		(942)*3.8+22.35*1.5+20*1.5*0.5 -0.025-186.2	m2	3441.900	
				RAZEM	3441.900
6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm Krotność = 0.5	m2		
		(942-49)*3.8+22.35*1.5+20*1.5*0.5-0.025	m2	3441.900	
				RAZEM	3441.900
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 km/m2	m2		
		(942)*3.5+22.35*1.5+20*1.5*0.5-0.025	m2	3345.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3345.500
8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm z AC 11S 50/70 dla KR2 Krotność = 1.25	m2		
		(942)*3.5+22.35*1.5+20*1.5*0.5-0.025	m2	3345.500	
				RAZEM	3345.500
9	KNNR 1 0202-05	Ukop i zakup piasku na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl > 1 km sam.samowylad.	m3		
		(942)*2*0.75*0.1	m3	141.300	
				RAZEM	141.300
10	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów równiarkami w gruncie kat.I-II	m3		
		(942)*2*0.75*0.1	m3	141.300	
				RAZEM	141.300
11	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm na poboczach	m2		
		(942)*2*0.75	m2	1413.000	
				RAZEM	1413.000