
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku
ADRES INWESTYCJI : Mikstat ul. Słowackiego 6
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Mikstat
ADRES INWESTORA : Mikstat ul. Krakowska 17
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien nie nadających się do użytku 14.50+4.0+4.0+3+3 18.50+3+3 2+5.3	m m m m	 28.500 24.500 7.300	
				RAZEM	60.300
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku 4*4 2+4+4+3	m m m	 16.000 13.000	
				RAZEM	29.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [2.05+5.3]*0.3*2 5.0*0.3*2 2*0.3*2 1*0.3*2 1.4*0.3*2 1*0.3*2 1.1*0.3*2 1*0.3*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4.410 3.000 1.200 0.060 0.840 0.600 0.660 0.600	
				RAZEM	11.370
4	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej 18.5*11*2	m ² m ²	 407.000	
				RAZEM	407.000
5	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiorzy 16.5+4+4+6	m m	 30.500	
				RAZEM	30.500
6	KNR 4-01 0310-02 ana- logia	Przemurowanie kominów z cegieł - nowe kominy z cegły klinkierowej 1.6*0.4*2.4 1*0.4*2.4 0.7*0.4*2.4*2	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.536 0.960 1.344	
				RAZEM	3.840
7	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 4	kol. kol.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołączenia dachu 407	m ² m ²	 407.000	
				RAZEM	407.000
9	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 0.14*0.14*4*14*2 0.14*0.4*11*4*2	m m m	 2.195 4.928	
				RAZEM	7.123
10	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 0.14*0.14*18.5*2	m m	 0.725	
				RAZEM	0.725
11	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych -deskowanie okapu i kafra 18.50*1.2*2 11*0.7*2*2 4*5 5*4*0.5*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 44.400 30.800 20.000 20.000	
				RAZEM	115.200
12	KNR 2-02 0607-01 ana- logia	Izolacja połaci dachowych folią paroizolacyjną 18.5*11*2	m ² m ²	 407.000	
				RAZEM	407.000
13	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcy-cy nasyczonej 407	m ² m ²	 407.000	
				RAZEM	407.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - kontrłaty 11*21*2*0.05	m ² m ²	 23.100	
				RAZEM	23.100
15	KNR-W 2-02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna 18.50*11*2	m ² m ²	 407.000	
				RAZEM	407.000
16	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm kominy 2*0.4*2 0.8*0.4*2 1.4*0.4*2 0.8*0.4*2 1.1*0.4*2 kosze 0.8*0.4*2 6*0.5*2 4*0.5*2 pas nadrynnowy 14.5*0.5 18.5*0.5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.600 0.640 1.120 0.640 0.880 0.640 6.000 4.000 7.250 9.250	
				RAZEM	32.020
17	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe - z blachy ocynkowanej 14.5+18.5+6+6+3+3 2+6	m m m	 51.000 8.000	
				RAZEM	59.000
18	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe - z blachy ocynkowanej 5*4+2*4	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
19	kalkulacja własna	Wymiana "wolego okna" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków [.14+0.14]*2*11*16*2 [0.14+0.14]*2*18.5*2*2 [0.14+0.14]*2*4*8*2 [0.14+0.10]*2*5*16*2 [0.14+0.14]*2*18.5*2 [0.10+0.10]*2*1.5*16*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 197.120 41.440 35.840 76.800 20.720 19.200	
				RAZEM	391.120
21	KNR-W 2-02 0410-01 ana- logia	Podbitka elementów konstrukcyjnych okapu i kafra 18.5*1.2*2 11*0.7*2*2 4*5 5*4*0.5*2	m ² m ² m ² m ²	 44.400 30.800 20.000 20.000	
				RAZEM	115.200
22	KNR 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 4 m 18.5*5*2 12*8*2	m ² m ² m ²	 185.000 192.000	
				RAZEM	377.000
23	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km 1.6*0.4*2.4 1*0.4*2.4 0.7*0.4*2.4*2 18.5*11*2*0.03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 1.536 0.960 1.344 12.210	
				RAZEM	16.050
24	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej 1	kpl kpl	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
25	NNRNKB 202 0534-01	(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną	m ²		
		2.1*5.3	m ²	11.130	
				RAZEM	11.130