

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.820	km	0.820	
				RAZEM	0.820
2	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m2		
		820*2*2.0	m2	3280.000	
				RAZEM	3280.000
3	KNR 2-21 0701-03	Podkrzesanie drzew Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z przesunięciem urobku w przekroju poprzecznym i podłużnym pod poszerzenia korony	m2		
		(820-13.5)*4.0	m2	3226.000	
				RAZEM	3226.000
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m2		
		(820-13.5)*4.0	m2	3226.000	
				RAZEM	3226.000
6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5cm wykonanie mechaniczne układarką Krotność = 0.5	m2		
		(820-13.5)*4.0	m2	3226.000	
				RAZEM	3226.000
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 nawierzchni drogowych	m2		
		$(820*3.5)+(9.6+1.3)/2*6+(1.3+1.0)/2*7.5+0.675$	m2	2912.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2912.000
8	KNR AT-03 0302-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m2		
		$(820 \cdot 3.5) + (9.6 + 1.3) / 2 \cdot 6 + (1.3 + 1.0) / 2 \cdot 7.5 + 0.675$	m2	2912.000	
				RAZEM	2912.000
9	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na poboczu wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		$820 \cdot 0.5 \cdot 2 + 21 \cdot 5 \cdot 1$	m2	925.000	
				RAZEM	925.000
10	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm na poboczach i wjazdach	m2		
		$820 \cdot 2 \cdot 0.5 + 21 \cdot 5 \cdot 1$	m2	925.000	
				RAZEM	925.000
11	KNNR 1 0202-04	Ukop gruntu na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		$(820 - 21 \cdot 5) \cdot (0.5 + 0.2) / 2 \cdot 0.15 \cdot 2$	m3	75.075	
				RAZEM	75.075
12	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II na poboczach	m3		
		$(820 - 21 \cdot 5) \cdot (0.5 + 0.2) / 2 \cdot 0.15 \cdot 2$	m3	75.075	
				RAZEM	75.075
13	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A-7 szt 1 D-1 szt 2 D-42 1 D 43 1	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych 2"	szt.		
		7	szt.	7.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.000
15	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3		
		0.5	m3	0.500	
				RAZEM	0.500