

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.872	km	0.872	
				RAZEM	0.872
2	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha		
		600*2.5/10000	ha	0.150	
				RAZEM	0.150
3	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m2		
		872*2*2.0	m2	3488.000	
				RAZEM	3488.000
4	KNNR 1 0110-01	Wywiezienie lub spalanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp.		
		600*2.5 *0.49	mp.	735.000	
				RAZEM	735.000
5	KNR 2-21 0701-03	Podkrzesanie drzew Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.		
		76	szt.	76.000	
				RAZEM	76.000
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z przesunięciem urobku w przekroju poprzecznym i podłużnym pod poszerzenia korony	m2		
		872*4.0+63.5*0.3*2+2*20*0.3+23.74*2.0+2*20*2/2+34.91*1.2+2*20*0.6+0.028	m2	3691.500	
				RAZEM	3691.500
7	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 12 cm Krotność = 0.8	m2		
		872*4.0+63.5*0.3*2+2*20*0.3+23.74*2.0+2*20*2.0/2+34.91*1.2+2*20*0.6+0.028	m2	3691.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3691.500
8	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5cm wykonanie mechaniczne układarką Krotność = 0.5	m2		
		872*4.0+63.5*0.3*2+2*20*0.3+23.74*2.0+2*20*2.0/2+34.91*1.2+2*20*0.6+0.028	m2	3691.500	
				RAZEM	3691.500
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 nawierzchni drogowych	m2		
		872*3.5+63.5*0.3*2+2*20*0.3+23.74*2.0+2*20*2.0/2+34.91*1.2+2*20*0.6+0.028	m2	3255.500	
				RAZEM	3255.500
10	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m2		
		872*3.5+63.5*0.3*2+2*20*0.3+23.74*2.0+2*20*2.0/2+34.91*1.2+2*20*0.6+0.028	m2	3255.500	
				RAZEM	3255.500
11	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża na poboczu wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		872*0.75*2	m2	1308.000	
				RAZEM	1308.000
12	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2		
		872*2*0.75	m2	1308.000	
				RAZEM	1308.000
13	KNNR 1 0202-04	Odkopanie rowu przydrożnego po stronie prawej Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		872*0.35-872*0.75*2*0.06	m3	226.720	
				RAZEM	226.720
14	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w celu uzupełnienia gruntu na poboczach	m3		
		872*2*0.75*0.06	m3	78.480	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	78.480
15	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II na poboczach	m3		
		872*2*0.75*0.06	m3	78.480	
				RAZEM	78.480
16	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m2		
		872*(1.0+0.4+0.85)	m2	1962.000	
				RAZEM	1962.000
17	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m3		
		7*0.9*0.8	m3	5.040	
				RAZEM	5.040
18	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3		
		7*0.9*0.8	m3	5.040	
				RAZEM	5.040
20	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000