

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	
		0.335	km	0.335
2	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	
		150*2/10000	ha	0.030
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	
		335*3.7+55*3.7+2*(8*8-3.14*64/4)+35	m2	1505.520
4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m2	
		335*3.7+55*3.7+2*(8*8-3.14*64/4)+35	m2	1505.520
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja nawierzchni drogowych w ilości 0,7 kg/m2	m2	
		335*3.5+55*3.5+2*(8*8-3.14*64/4)+35	m2	1427.520
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70	m2	
		335*3.5+55*3.5+2*(8*8-3.14*64/4)+35	m2	1427.520
7	KNNR 1 0311-01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi	m3	
		335*2*0.5*0.15+55*2*0.5*0.15 -30*0.5*0.15	m3	56.250
8	KNNR 1 0202-06	Ukop i zakup pospółki na pobocza Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	
		335*2*0.5*0.15+55*2*0.5*0.15-30*0.5*0.15	m3	56.250
9	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami	m3	
		58.5-30*0.5*0.15	m3	56.250
10	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 o średniej gr. 10 cm na wjazdach do Caritas	m2	
		30*2.0	m2	60.000

