

ŚLEPY KOSZTORYS

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Mikstacie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1 d.1	KNNR 1 0111-02 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.176		
2 d.1	KNNR 1 0202-06 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3	205.930		
3 d.1	KNNR 1 0210-02 D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II	m3	25.020		
4 d.1	KNR 2-21 0103-01	Podcięcie krzewów Odmladzanie pojedynczych krzewów o śr.korony do 2 m	szt.	8.000		
5 d.1	KNNR 6 0807-04 D.01.02.04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	11.000		
6 d.1	KNR 2-31 1206-01 D.05.03.23a	Remont częściowy chodników z kostki na płask na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m2	10.000		
7 d.1	KNR 2-31 1201-03 D.08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	5.000		
8 d.1	KNR AT-03 0101-01 D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	15.000		
9 d.1	KNR AT-03 0102-01 D.01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	38.000		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
2	JEZDNI					
10 d.2	KSNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	854.500		
11 d.2	KSNR 6 0109-02 D.04.05.01	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą gruntu stabilizowanego cementem C 3/5 MPa	m2	854.500		
12 d.2	KSNR 6 0113-01 D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych twardych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m2	854.500		
13 d.2	KSNR 6 0113-04 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych twardych mieszanki 0/31,5 gr. 8 cm	m2	854.500		
14 d.2	KSNR 6 1005-07 D.04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2	854.500		
15 d.2	KSNR 6 0309-02 D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 Krotność = 1.25	m2	854.500		
16 d.2	KSNR 6 0401-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	328.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.2	KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C8/10	m3	21.320		
Razem dział JEZDNIA						
3	CHODNIKI					
18 d.3	KNNR 6 0404-03 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	176.000		
19 d.3	KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C8/10	m3	19.024		
20 d.3	KNNR 6 0103-01 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	352.000		
21 d.3	KNNR 6 0109-02 D.04.06.01	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	48.800		
22 d.3	KNNR 6 0502-03 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	48.800		
23 d.3	KNNR 6 0502-02 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	303.200		
24 d.3	KNNR 1 0503-05 D.02.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	352.000		
Razem dział CHODNIKI						
4	ODWODNIENIE					
25 d.4	KNNR 1 0202-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	18.500		
26 d.4	KNNR 1 0201-01 D.02.01.01	Ukop gruntu na zasypanie Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	14.600		
27 d.4	KNNR 1 0214-04 D.02.01.01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m3	14.600		
28 d.4	KNNR 4 1308-02 D.03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	12.500		
29 d.4	KNNR 4 1424-01 D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	4.000		
Razem dział ODWODNIENIE						
5	OZNAKOWANIE					
30 d.5	KNNR 6 0702-01 D.07.02.01	Przestawienie znaków istniejących Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.5	KNNR 6 0702-01 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 60	szt.	7.000		
32 d.5	KNNR 6 0702-05 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	9.000		
33 d.5	kal wł	Przestawienie 11 elementów progu zwalniającego w nowe miejsce	szt.	1.000		
Razem dział OZNAKOWANIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: