

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice Zabaryczne

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01 D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.80		
2	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	7789.00		
3	KNNR 6 0113-06 D04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych twardych mieszanka 0/63 (granit, garbo, melafir) gr. 15 cm	m2	5105.92		
4	KNNR 6 0113-05 D.04.02.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych twardych mieszanka 0/63 (granit, garbo, melafir) gr. 20 cm	m2	2683.13		
5	KNR AT-03 0202-01 D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	7789.04		
6	KNR AT-03 0302-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień	m2	7489.34		
7	KNNR 1 0407-01 D.02.02.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3	267.90		
8	KNNR 1 0202-03	Zakup i ukop piasku grubego lub pospółki na pobocze Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	267.90		
9	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm	m	2.00		
10	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm prefabrykowane	szt	2.00		
11	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 60,3 ocynkowanych	szt.	14.00		
12	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A-6b szt 1 A-6c szt 1 A-7 szt 2 D-1 szt 2 A-1 szt 1 A-2 szt 1 A-4 szt 2 D-42 szt 1 D-43 szt 1 znaki z blachy ocynkowanej i folii typu 1	szt.	12.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: