

## PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej we wsi Kaliszkowice Kaliski odcinek A.kst

| Lp.                       | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                                               | j.m.                             | Poszcz       | Razem           |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>1</b>                  |          | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                    |                                  |              |                 |
| 1 KNR 2-01<br>d.1 0119-03 |          | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna.<br>0.440       | km<br>km                         | <br>0.440    |                 |
|                           |          |                                                                                                                                 |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.440</b>    |
| 2 KNR 6<br>d.1 0103-03    |          | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>440*4 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1760.000 |                 |
|                           |          |                                                                                                                                 |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1760.000</b> |
| <b>2</b>                  |          | <b>ROBOTY ZIEMNE - POBOCZA</b>                                                                                                  |                                  |              |                 |
| 3 KNR 6<br>d.2 1301-05    |          | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm wraz z dowożeniem brakującego gruntu.<br>440*2         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>880.000  |                 |
|                           |          |                                                                                                                                 |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>880.000</b>  |
| <b>3</b>                  |          | <b>PODBUDOWA</b>                                                                                                                |                                  |              |                 |
| 4 KNR 6<br>d.3 0113-05    |          | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm<br>440*4                                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1760.000 |                 |
|                           |          |                                                                                                                                 |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1760.000</b> |
| <b>4</b>                  |          | <b>NAWIERZCHNIA</b>                                                                                                             |                                  |              |                 |
| 5 KNR 6<br>d.4 0309-02    |          | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)<br>440*3.5                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1540.000 |                 |
|                           |          |                                                                                                                                 |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1540.000</b> |
| <b>5</b>                  |          | <b>ZJAZDY NA POSESJE</b>                                                                                                        |                                  |              |                 |
| 6 KNR 6<br>d.5 0113-02    |          | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm<br>200                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>200.000  |                 |
|                           |          |                                                                                                                                 |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>200.000</b>  |
| 7 KNR 6<br>d.5 0309-02    |          | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)<br>200                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>200.000  |                 |
|                           |          |                                                                                                                                 |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>200.000</b>  |
| <b>6</b>                  |          | <b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>                                                                                                      |                                  |              |                 |
| 8 KNR 6<br>d.6 0702-01    |          | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych<br>2                                                                             | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |                 |
|                           |          |                                                                                                                                 |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>    |
| 9 KNR 6<br>d.6 0702-05    |          | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup><br>2                  | szt.<br>szt.                     | <br>2.000    |                 |
|                           |          |                                                                                                                                 |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>    |