

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej we wsi Kaliszkowice Kaliski odcinek B.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna. 0.290	km km	 0.290	
				RAZEM	0.290
2 KNR 6 d.1 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 290*4	m ² m ²	 1160.000	
				RAZEM	1160.000
2		ROBOTY ZIEMNE - POBOCZA			
3 KNR 6 d.2 1301-05		Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm wraz z dowożeniem brakującego gruntu. 290*2	m ² m ²	 580.000	
				RAZEM	580.000
3		PODBUDOWA			
4 KNR 6 d.3 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 90*4	m ² m ²	 360.000	
				RAZEM	360.000
5 KNR 6 d.3 0113-01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - wyrównanie 200*4	m ² m ²	 800.000	
				RAZEM	800.000
4		NAWIERZCHNIA			
6 KNR 6 d.4 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 290*3.5	m ² m ²	 1015.000	
				RAZEM	1015.000
5		ZJAZDY NA POSESJE			
7 KNR 6 d.5 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 200	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
8 KNR 6 d.5 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 200	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
6		OZNAKOWANIE PIONOWE			
9 KNR 6 d.6 0702-01		Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10 KNR 6 d.6 0702-05		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7		ODWODNIENIE			
11 d.7 analiza indywidualna		remont przepustu śr. 40 cm - wymiana rur pod drogą oraz remont ścianek czołowych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000