

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Kaliszkowice Kaliskie odc I dł 600m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ODC I					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0.600		
2 d.1	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków samosiejek rosnących w rowie i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0.010		
3 d.1	KNNR 1 0101-05	Mechaniczne ścinanie drzew owocowych z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	4.000		
4 d.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	374.631		
5 d.1	KNNR 1 0213-01	Wykopy wykonywane równiarkami ścięcie poboczy w gr.kat. I-III	m3	180.000		
6 d.1	KNNR 1 0220-02	Wywóz urobku ze ścinki poboczy Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. > 1 km lub na odkład w gruncie kat. III	m3	180.000		
7 d.1	KNNR 1 0202-04	Odmulenie rowu koparką 0,3m3/1mb Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad. wraz z profilowaniem skarp wykopu	m3	150.000		
8 d.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu	m2	1102.000		
9 d.1	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe z C 3/4 z gruntu stabilizowanego cementem gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	1102.000		
10 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 20 cm	m2	1102.000		
11 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0.7 kg/m2	m2	1102.000		
12 d.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 11W 50/70	m2	1102.000		
13 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja w ilości 0,5 kg/m2	m2	3124.000		
14 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2	3124.000		
15 d.1	KNNR 6 1302-04	Oczyszczenie przepustów śr.0,4- 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy	m	46.000		
16 d.1	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC dwuściankowe o SN 8kN łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	140.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.1	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm	szt	28.000		
18 d.1	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III wraz z zagęszczeniem	m2	1200.000		
19 d.1		Roboty nieprzewidziane a uznane przez inspektora 2% wartości netto całego kosztorysu	%	2.000		
Razem dział ODC I						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: