

Wartość kosztorysowa

0,00

Słownie: PLN

Kosztorys

Obiekt Sieć kanalizacyjna w m.Kotłów, gm.Mikstat
Inwestor UMiGM

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Sieć kanalizacyjna w m.Kotłów, gm.Mikstat

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1 Sieć kanalizacji sanitarnej - m.Kotłów gm.Mikstat					0,00
1	KNNR 1 0111/02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	1,138	0,00	0,00
2	KNR 2-01 0215/02 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsięwzięciami o pojemności łyżki 0,15m ³	m ³	655,488	0,00	0,00
3	KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym	m ³	163,872	0,00	0,00
4	KNNR 4 1411/01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm	m ³	68,280	0,00	0,00
5	KNNR 4 1411/03 Obsypka kanału warstwą piasku o grubości 20cm	m ³	136,560	0,00	0,00
6	KNR-W 2-01 0222/01 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m	m ³	819,360	0,00	0,00
7	KNR-W 2-01 0228/03 Zagęszczenie zagęszczarkami nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-II	m ³	819,360	0,00	0,00
8	KNR-W 2-19 0102/01 - analogia Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy przewodów sieci kanalizacyjnej	m	1.138,000	0,00	0,00
9	KNR-W 2-19 0301/06 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 RC Tytan w zwojach o średnicy 63mm	m	930,030	0,00	0,00
10	KNNR 4 1023/01 - analogia Kształtki PE RC Dn63	kpl	1,000	0,00	0,00
11	KNR-W 2-19 0301/05 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 RC Tytan w zwojach o średnicy 50mm	m	207,810	0,00	0,00
12	KNNR 4 1023/01 - analogia Kształtki PE RC Dn50	kpl	1,000	0,00	0,00
13	KNNR 10 0809/03 - analogia Kolumny odpowietrzające-napowietrzające, instalacja płukania	szt	5,000	0,00	0,00
14	KNNR-W 4 0226/03 - analogia Przydomowe przepompownie ścieków	szt	14,000	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0206/01 Włączenie do istniejącego korektora sanitarnego	szt	1,000	0,00	0,00
16	KNR-W 2-19 0306/08 Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy nominalnej 160mm	m	64,000	0,00	0,00
17	KNR-W 2-19 0120/01 Przeciąganie rur ochronnych o średnicy nominalnej 150mm przez rury przeciskowe	m	64,000	0,00	0,00
2 Oplaty dodatkowe					0,00
18	Kalkulacja indywidualna Inwentaryzacja sieci	kpl	1,000	0,00	0,00
19	Kalkulacja indywidualna Projekt organizacji ruchu	kpl	1,000	0,00	0,00
20	Kalkulacja indywidualna Wyniki zagęszczenia gruntu po robotach ziemnych	kpl	1,000	0,00	0,00
Razem					0,00

Sieć kanalizacyjna w m.Kotłów, gm.Mikstat

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Deski iglaste obrzynane kl.II 22mm	m3	0,330	0,00	0,00
2	kolana PE dn 63	szt	11,000	0,00	0,00
3	kolano PE dn50	szt	8,000	0,00	0,00
4	kolumna EKON DN50 Inox	szt	5,000	0,00	0,00
5	manszety	szt	10,000	0,00	0,00
6	mufa dn50	szt	4,000	0,00	0,00
7	mufa PE dn 63	szt	18,000	0,00	0,00
8	mufa redukcyjna PE dn 63/50	szt	9,000	0,00	0,00
9	Piasek	m3	249,905	0,00	0,00
10	Płozy rur ochronnych	kpl	258,000	0,00	0,00
11	Przepompowni ABATECH - PA1--SJ/ZS	szt	14,000	0,00	0,00
12	Rury osłonowe PE do gazociągów 160mm	m	65,280	0,00	0,00
13	Rury PE RC Tytan Dn50	m	214,044	0,00	0,00
14	Rury PE RC Tytan Dn63	m	957,931	0,00	0,00
15	Słupki drewniane 7cm	m3	0,330	0,00	0,00
16	Stojak hydrantowy	szt	1,000	0,00	0,00
17	Taśma z polietylenu	m	1.217,660	0,00	0,00
18	trójnik dn 50/50/50	szt	5,000	0,00	0,00
19	trójnik PE dn 63/63/63	szt	8,000	0,00	0,00
	Razem				0,00