

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej Mikstat- Mikstat Pustkowie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą geodezyjną	km	0.605		
2	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.015		
3	KNR 2-21 0104-02	Podcięcie korony i odrostów bocznych Odmładzanie starszych drzew	szt.	30.000		
4	KNNR 1 0104-18	Frezowanie pni mechanicznie poniżej poziomu pobocza lub karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności z zasypaniem i zagęszczeniem wykopu	szt.	37.000		
5	KNNR 1 0202-04	Odkopanie rowu Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowyład. odc 605+530 0,3 m3/1mb 50% urobku wywóz	m3	170.250		
6	KNNR 1 0209-04	Odkopanie rowu Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III 50% urobku na odkład na pobocze	m3	170.250		
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3050.000		
8	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm na szerokości jezdni	m2	3050.000		
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2	2445.000		
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2	2445.000		
11	KNNR 6 0113-05	Uzupełnienie poboczy Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5cm Krotność = 0.5	m2	605.000		
12	KNNR 6 1301-05	Plantowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania lub uzupełnienia 10 cm	m2	1200.000		
13	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	2812.500		
14	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	55.000		
15	KNNR 6 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	55.000		
16	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	18.000		
17		Roboty nieprzewidziane a uznane przez inspektora 2% wartości netto	%	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: