

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą geodezyjną	km		
		0.605	km	0.605	
				RAZEM	0.605
2	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
		50*3/10000	ha	0.015	
				RAZEM	0.015
3	KNR 2-21 0104-02	Podcięcie korony i odrostów bocznych Odmładzanie starszych drzew	szt.		
		22+8	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNNR 1 0104-18	Frezowanie pni mechanicznie poniżej poziomu pobocza lub karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności z zasypaniem i zagęszczeniem wykopu	szt.		
		2+35	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
5	KNNR 1 0202-04	Odkopanie rowu Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad. odc 605+530 0,3 m3/1mb 50% urobku wywóz	m3		
		(605+530)*0.3*0.5	m3	170.250	
				RAZEM	170.250
6	KNNR 1 0209-04	Odkopanie rowu Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III 50% urobku na odkład na pobocze	m3		
		(605+530)*0.3*0.5	m3	170.250	
				RAZEM	170.250
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		605* 5+25*1	m2	3050.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3050.000
8	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm na szerokości jezdni	m2		
		605* 5+25*1	m2	3050.000	
				RAZEM	3050.000
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2		
		605*4+25*1	m2	2445.000	
				RAZEM	2445.000
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2		
		605*4+25*1	m2	2445.000	
				RAZEM	2445.000
11	KNNR 6 0113-05	Uzupełnienie poboczy Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5cm Krotność = 0.5	m2		
		605*2*0.5	m2	605.000	
				RAZEM	605.000
12	KNNR 6 1301-05	Plantowanie i zagęszczenie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania lub uzupełnienia 10 cm	m2		
		600*2*1.0	m2	1200.000	
				RAZEM	1200.000
13	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2		
		(2*600-75)*(0.4+0.9+1.2)	m2	2812.500	
				RAZEM	2812.500
14	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8*6+7	m	55.000	
				RAZEM	55.000
15	KNNR 6 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		5+6+15+6+5+5+6+7	m	55.000	
				RAZEM	55.000
16	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		9*2	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
17		Roboty nieprzewidziane a uznane przez inspektora 2% wartości netto	%		
		2	%	2.000	
				RAZEM	2.000