

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej w m. Kaliszkowice Kal. o dł 0,9 km

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Odcinek II 0,000 do 0,900					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. wraz z inwentaryzacją grodezyjną powykonawczą	km	0.900		
2 d.1	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. z utylizacją surowca	ha	0.150		
3 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	4065.000		
4 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 18 cm	m2	4065.000		
5 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm	m2	4065.000		
6 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0.7 kg/m2	m2	3615.000		
7 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2	3615.000		
8 d.1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy na poboczu mieszanką 0/31,5 o gr. do 5 cm	m3	33.750		
9 d.1	KNNR 1 0202-02	Odkopanie rowu Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	120.000		
10 d.1	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m2	800.000		
11 d.1	KNNR 1 0202-03	Ukop gruntu na nasyp na poboczu Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	151.200		
12 d.1	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm pod wjazdami	m	54.000		
13 d.1	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3	151.200		
14 d.1	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm	szt	18.000		
15 d.1		Roboty nieprzewidziane a uznane przez inspektora 2% wartości netto całego kosztorysu	%	2.000		
Razem dział Odcinek II 0,000 do 0,900						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: