

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0204-02	Ścinka poboczy Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		718*2*1.0*0.1	m3	143.600	
				RAZEM	143.600
2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		718*2*1.0	m2	1436.000	
				RAZEM	1436.000
3	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		100	m2	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową AC 11W 50/70 na 50% powierzchni o średniej grubości 2,5 cm	t		
		718* 4.6*0.025*2.5 *0.5	t	103.213	
				RAZEM	103.213
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2		
		718*4.5 +95*(1.0+0.0)/2	m2	3278.500	
				RAZEM	3278.500
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25	m2		
		718*4.5+95*(1.0+0.0)/2	m2	3278.500	
				RAZEM	3278.500
7	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie i zagęszczenie powierzchni poboczy	m2		
		718*2*1.0	m2	1436.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1436.000