

Ślepy kosztorys

Przebudowa drogi gminnej Mikstat Mikstat Pustkowie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0204-02	Ścinka poboczy Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	143.600		
2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1436.000		
3	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wbudowaniem w pobocze	m2	100.000		
4	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11W 50/70 na 50% powierzchni o średniej grubości 2,5 cm	t	103.213		
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	3278.500		
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70	m2	3278.500		
7	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie i zagęszczenie powierzchni poboczy	m2	1436.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: