

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą i wskazaniem granic pasa drogowego	km		
		0.630	km	0.630	
				RAZEM	0.630
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		$630 \cdot 5.2 + 20 \cdot 0.5 + 20 \cdot 0.5/2 + 9.6 \cdot 6.3/2 + 5.45 \cdot 3.6/2 + 4.20 \cdot 2 \cdot 0.9 + 15 \cdot 0.9/2$	m2	3345.360	
				RAZEM	3345.360
3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m2		
		$630 \cdot 4.2 + 20 \cdot 0.5 + 20 \cdot 0.5/2 + 9.6 \cdot 6.3/2 + 5.45 \cdot 3.6/2 + 4.20 \cdot 2 \cdot 0.9 + 15 \cdot 0.9/2$	m2	2715.360	
				RAZEM	2715.360
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm Krotność = 0.5	m2		
		$630 \cdot 4.2 + 20 \cdot 0.5 + 20 \cdot 0.5/2 + 9.6 \cdot 6.3/2 + 5.45 \cdot 3.6/2 + 4.20 \cdot 2 \cdot 0.9 + 15 \cdot 0.9/2$	m2	2715.360	
				RAZEM	2715.360
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2		
		$630 \cdot 4.0 + 20 \cdot 0.5 + 20 \cdot 0.5/2 + 9.6 \cdot 6.3/2 + 5.45 \cdot 3.6/2 + 4.20 \cdot 2 \cdot 0.9 + 15 \cdot 0.9/2$	m2	2589.360	
				RAZEM	2589.360
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z MMA AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2		
		$630 \cdot 4.0 + 20 \cdot 0.5 + 20 \cdot 0.5/2 + 9.6 \cdot 6.3/2 + 5.45 \cdot 3.6/2 + 4.20 \cdot 2 \cdot 0.9 + 15 \cdot 0.9/2$	m2	2589.360	
				RAZEM	2589.360
7	KNNR 1 0202-03	Ukop i zakup gruntu na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku z odl.>1 km sam.samowylad.	m3		
		$630 \cdot 2 \cdot 0.6 \cdot 0.15$	m3	113.400	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	113.400
8	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 0,6 m równiarką w gruncie kat.III	m3		
		630*2*0.6*0.15	m3	113.400	
				RAZEM	113.400
9	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm	m2		
		630*2*0.5	m2	630.000	
				RAZEM	630.000
10	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm na wjazdach	m2		
		11*5*2	m2	110.000	
				RAZEM	110.000
11	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 60,3	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A-6b szt 1 ,A-6c szt 1 A-7 szt 1	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 6 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		5*6+8	m	38.000	
				RAZEM	38.000
14	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		5*2	szt	10.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
15	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m		
		4*6+8	m	32.000	
				RAZEM	32.000
16	KNNR 1 0202-06	Odkopanie rowu prawostronnego Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		(500-70+90)*0.36	m3	187.200	
				RAZEM	187.200
17	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha		
		50/10000	ha	0.005	
				RAZEM	0.005
18	KNR 2-21 0104-06	Podcięcie korony drzew Odmladzanie starszych drzew o śr.pni ponad 41 cm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy ponad 75 cm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNNR 1 0108-08	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp		
		4*2.37	mp	9.480	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.480
22	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp		
		4*1.18	mp	4.720	
				RAZEM	4.720
23	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
		4*3.23	mp	12.920	
				RAZEM	12.920