

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP w Kaliszkowice Kaliskich instalacje elektryczne
ADRES INWESTYCJI : Kaliszkowice Kaliskie 13 63-510 Mikstat
INWESTOR : Miasto i Gmina Mikstat
ADRES INWESTORA : Mikstat ul. Krakowska 17
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WasiucioneK Piotr
DATA OPRACOWANIA : 11.08.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.08.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1 d.1	KNNR 5 0110-02	Listwy elektroinstalacyjne z PCW przykręcane do płyty warstwowej	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
2 d.1	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW przykręcane do betonu	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3 d.1	KNNR 5 0301-14	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w blasze	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4 d.1	KNNR 5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.1	KNNR 5 0304-03	Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6 d.1	KNNR 5 0307-03	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8 d.1	wycena własna	dobudowa wyłączników nadmiarowoprądowych 2 szt oraz wyłącznika przeciwporażeniowego 25/0,03 w istniejącej rozdzielnicy	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
9 d.1	KNNR 5 0511-06	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1	KNNR 5 0406-01	montaż cyfrowego detektora gazu WG-8R.EG	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNNR 5 0404-01	montaż układu sterowania wentylatorem w opisu w dokumentacji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.1	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 o euroklasie Eca układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
14 d.1	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe 3,4,5 x 1,5 mm ² o euroklasie Eca układane w gotowych korytkach	m		
		63	m	63.000	
				RAZEM	63.000
15 d.1	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
16 d.1	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
17 d.1	KNNR 5 0601-03	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
18 d.1	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 2	pomiar pomiar	 2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24 d.1	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000