
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi nr 5333 - wykonanie chodnika w m.Biskupice Zabaryczne.
ADRES INWESTYCJI : Biskupice Zabaryczne gmina Mikstat dz. nr 445/2 i 455/2.
INWESTOR : Miasto i Gmina Mikstat
ADRES INWESTORA : ul. Krakowska 17; 63-510 Mikstat

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Koziół
DATA OPRACOWANIA : 10.2017r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : sekocenbud I kw. 2017r

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi nr 5333 - wykonanie chodnika w m.Biskupice Zabaryczne Kod CPV 45233120-6						
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST D-01.01.01.	km	0.044	0.000	0.00
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm - CIĘCIE NAWIERZCHNI JEZDNI NA DŁUGOŚCI KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO SST D-01.02.04	m	13.00	0.000	0.00
3 d.1	Analiza własna	Rozebranie istniejących przepustów rurowych na zjazdach wraz z wywozem na odl.1km	m	11	0.000	0.00
2		Roboty ziemne.				
4 d.2	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYKOP POD KORYTO CHODNIKA I UMOCNIE NIE POBOCZA ORAZ POD ZJAZDY SST D-02.01.01.	m ³	47.93	0.000	0.00
5 d.2	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II) SST D-02.03.01	m ³	27.16	0.000	0.00
6 d.2		Dowóz ziemi na nasypy SST D-02.03.01	m ³	14.67	0.000	0.00
7 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - SST D-02.01.01.	m ²	209.64	0.000	0.00
8 d.2	KNNR 1 0507-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. SST D-02.01.01	m ²	59.03	0.000	0.00
3		Krawężniki i obrzeża.				
9 d.3	KNR 2-31 0401-04 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę - KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI SST D-08.01.01b	m	42	0.000	0.00
10 d.3	KNR 2-31 0401-02 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę - OBRZEŻA SST 08.01.01b	m	91.50	0.000	0.00
11 d.3	KNNR 6 0403-03 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-08.01.01b	m	13.00	0.000	0.00
12 d.3	KNNR 6 0403-03 z.o.2.7. 9902-01	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 12x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-08.01.01b	m	42.00	0.000	0.00
13 d.3	Analiza własna	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na ławie betonowej z oporem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-08.03.01	m	97.50	0.000	0.00
4		Ściek odwadniający.				
14 d.4	KNR 2-31 0401-04 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod ławy ściekowe o wymiarach 60x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę - ŚCIEK BETONOWY SST D-08.01.01b	m	39.00	0.000	0.00
15 d.4	KNR 2-31 0401-04 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod ławy ściekowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę - ŚCIEK BETONOWY NA ZJAZDACH SST D-08.01.01b	m	25.00	0.000	0.00
16 d.4	KNNR 2 0106-01	Betonowanie ław pod ściek liniowy - ławy z betonu C12/15 gr. 15cm SST D-08.05.01	m ³	0.18	0.000	0.00
17 d.4	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów prefabrykowanych z przekryciem żeliwnym o nośności D400 i szerokości 30cm SST D-08.05.01.	m	4.00	0.000	0.00
18 d.4	KNNR 2 0106-01	Betonowanie ław pod ściek liniowy - ławy z betonu C12/15 gr. 15cm SST D-08.05.01	m ³	1.85	0.000	0.00
19 d.4	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej SST D-08.05.01.	m	37.00	0.000	0.00
5		Chodniki.				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
20 d.5	KNNR 6 0101-05 z.o.2.7. 9902-01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.01.01	m ²	55.50	0.000	0.00
21 d.5	KNNR 6 0109-01 z.o.2.6. 9901-01 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowy z chudego betonu B 2,5 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.06.01	m ²	55.50	0.000	0.00
22 d.5	KNNR 6 0502-02 z.o.2.7. 9902-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-08.02.02.	m ²	55.50	0.000	0.00
6		Zjazdy.				
23 d.6	KNNR 6 0101-05 z.o.2.7. 9902-01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 27 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.01.01 Krotność = 1.35	m ²	51.50	0.000	0.00
24 d.6	KNNR 6 0109-02 z.o.2.6. 9901-01 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowy z chudego betonu B 9 MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.06.01	m ²	51.50	0.000	0.00
25 d.6	KNNR 6 0502-03 z.o.2.7. 9902-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-08.02.02.	m ²	51.50	0.000	0.00
7		Roboty inne				
26 d.7		Projekt organizacji ruchu na czas budowy	kpl.	1	0.000	0.00
27 d.7		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				0.00
2	Roboty ziemne.				0.00
3	Krawężniki i obrzeża.				0.00
4	Ściek odwadniający.				0.00
5	Chodniki.				0.00
6	Zjazdy.				0.00
7	Roboty inne				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł