
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie chodnika w Biskupicach - KANALIZACJA DESZCZOWA
ADRES INWESTYCJI : Biskupice Zabaryczne dz. ew. 445/2.
INWESTOR : Miasto i Gmina Mikstat
ADRES INWESTORA : ul. Krakowska 17; 63-510 Mikstat
BRANŻA : KANALIZACJA DESZCZOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Koziół
DATA OPRACOWANIA : październik 2017r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : sekocenbud I kw. 2017r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-03.02.01	km	0.0457 = 0.046	0.00	0.00
2		Kanalizacja deszczowa- roboty ziemne				
2 d.2	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykop pod kanalizację deszczową. SST D-03.02.01	m ³	47.53	0.00	0.00
3 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) SST D-03.02.01 Krotność = 4	m ³	47.53	0.00	0.00
4 d.2	Analiza własna	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szalunkami z płyt wykopowych produkcji PP-U "WYKO-PY-SERWIS" lub podobne. SST D-03.02.01	m ²	152.09	0.00	0.00
5 d.2	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III SST D-03.02.01	m ³	30.89	0.00	0.00
6 d.2		Dostarczenie piasku na nasypy. SST D-03.02.01	m ³	30.89	0.00	0.00
7 d.2	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi SST D-03.02.01	m ³	30.89	0.00	0.00
8 d.2	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm SST D-03.02.01	m ²	61.79	0.00	0.00
9 d.2	KNR-W 2-18 0511-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka kanału. SST D-03.02.01	m ³	78.88	0.00	0.00
3		Kanalizacja deszczowa - roboty montażowe.				
10 d.3	KNR-W 2-18 0408-06	Kanały z rur PVC-U klasy S SDR-34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm SST D-03.02.01	m	47.53	0.00	0.00
11 d.3	KNR-W 2-18 0422-06	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm - montaż trójnika 90st. 400/200 SST D-03.02.01	szt	2	0.00	0.00
12 d.3	KNR-W 2-18 0422-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm SST D-03.02.01	szt	2	0.00	0.00
13 d.3	KNNR 4 1417-02	Studzienki rewizyjna "VAWIN" o śr 315-425 mm zamknięte rurą teleskopową z pokrywą żeliwną SST D-03.02.01	szt	1	0.00	0.00
4		Wpusty uliczne i przykanaliki.				
14 d.4	KNR 2-01 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - i wykop pod wpusty uliczne i przykanaliki. SST D-03.02.01	m ³	7.29	0.00	0.00
15 d.4	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST D-03.02.01	szt.	1	0.00	0.00
16 d.4	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SST D-03.02.01	m	1.80	0.00	0.00
17 d.4	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - zasypanie ziemi po wykopie. SST D-03.02.01	m ³	7.29	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze				0.00
2	Kanalizacja deszczowa- roboty ziemne				0.00
3	Kanalizacja deszczowa - roboty montażowe.				0.00
4	Wpusty uliczne i przykanaliki.				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł