

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. wraz z inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą i wskazaniem granic pasa drogowego	km		
		0.421	km	0.421	
				RAZEM	0.421
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		(421-58)*4.2	m2	1524.600	
				RAZEM	1524.600
3 d.1	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha		
		50/10000	ha	0.005	
				RAZEM	0.005
4 d.1	KNR 2-21 0104-06	Podcięcie korony drzew Odmładzanie starszych drzew o śr.pni ponad 41 cm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5 d.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		80*0.5*0.6	m3	24.000	
				RAZEM	24.000
6 d.1	KNNR 6 0601-05	Sączki w gruncie kat. III podłużne z kruszywa żwir 2/25 lub kruszywo twarde łamane 40/60 o głębokości 40 cm szerokości 0,4 na odcinku 300-375 oraz drenaz fi 100 owinięty geowłókniną	m		
		75+5	m	80.000	
				RAZEM	80.000
7 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 18 cm Krotność = 1.2	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(421-58)*3.2	m2	1161.600	
				RAZEM	1161.600
8 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm Krotność = 0.5	m2		
		(421-58)*3.2	m2	1161.600	
				RAZEM	1161.600
9 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		58*3.0+25+12	m2	211.000	
				RAZEM	211.000
10 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2		
		(421)*3.0+25+12	m2	1300.000	
				RAZEM	1300.000
11 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z MMA AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2		
		(421)*3.0+25+12	m2	1300.000	
				RAZEM	1300.000
12 d.1	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów na poboczu równiarką w gruncie kat.III gruntem z profilowania	m3		
		363*0.5*0.2	m3	36.300	
				RAZEM	36.300
13 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm	m2		
		421*2*0.5	m2	421.000	
				RAZEM	421.000
14 d.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm na wjazdach	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11*5*2.5+25	m2	162.500	
				RAZEM	162.500
15 d.1	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m2		
		421*1.0	m2	421.000	
				RAZEM	421.000
16 d.1	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3		
		0.2	m3	0.200	
				RAZEM	0.200