

Ślepy kosztorys
Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice Zabaryczne p. Dera

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą i wskazaniem granic pasa drogowego	km	0.421		
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1524.600		
3 d.1	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0.005		
4 d.1	KNR 2-21 0104-06	Podcięcie korony drzew Odmladzanie starszych drzew o śr.pni ponad 41 cm	szt.	5.000		
5 d.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowład.	m3	24.000		
6 d.1	KNNR 6 0601-05	Sączi w gruncie kat. III podłużne z kruszywa żwir 2/25 lub kruszywo twarde łamane 40/60 o głębokości 40 cm szerokości 0,4 na odcinku 300-375 oraz drenaz fi 100 owinięty geowłókniną	m	80.000		
7 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 18 cm	m2	1161.600		
8 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa góma podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm	m2	1161.600		
9 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	211.000		
10 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2	1300.000		
11 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z MMA AC 11S 50/70	m2	1300.000		
12 d.1	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów na poboczu równiarką w gruncie kat.III gruntem z profilowania	m3	36.300		
13 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa góma podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm	m2	421.000		
14 d.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa góma podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm na wjazdach	m2	162.500		
15 d.1	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m2	421.000		
16 d.1	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	0.200		
Razem dział						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: