

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 -Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.2957 = 0.296		
d.1					
2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm cięcie nawierzchni jezdni na długości krawężnika najazdowego	m	69		
d.1					
3	Rozebranie przepustów rurowych na zjazdach wraz z wywozem na odl. 1 km	m	53		
d.1					
4	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj/h)	szt.	4		
d.1					
5	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	12.00		
d.1					
Razem dział -Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
2 2. Roboty ziemne					
6	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykop pod koryto chodnika i umocnienie pobocza oraz pod zjazdy	m ³	262.68		
d.2					
7	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	182.44		
d.2					
8	Dowóz ziemi na nasypy	m ³	1404.60		
d.2					
9	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m ²	1404.60		
d.2					
10	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.	m ²	395.50		
d.2					
Razem dział 2. Roboty ziemne					
3 3. Krawężniki i obrzeża					
11	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV /26-75pojazdów na h/ krawężnik i oporniki	m	227.20		
d.3					
12	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV /26-75 pojazdów na h / obrzeża	m	494.90		
d.3					
13	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowejobok czynnego pasa jezdni(26-75poj)	m	69.00		
d.3					
14	Krawężniki betonowe wystające wym. 12x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cem.piaskowej obok czynnego pasa jezdni(26-75poj)	m	158.20		
d.3					
15	Obrzeża betonowe o wym. 25x8 cm na ławie betonowej z oporem-obok czynnego pasa jezdni (26-75poj)	m	246.00		
d.3					
Razem dział 3. Krawężniki i obrzeża					
4 4. Ściek odwadniający					
16	Rowki pod ławy ściekoweo wym. 60x30 cm w gruncie kat.III-IV(26-75pojazdów na godzinę) ściek betonowy	m	246.70		
d.4					
17	Rowki pod ławy ściekoweo wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV(26-75pojazdów na godzinę) ściek betonowy na zjazdach	m	25.00		
d.4					
18	Betonowanie ław pod ściek liniowy - ławy z betonu C12/15 gr 15 cm	m ³	1.12		
d.4					
19	Ścieki z elementów prefabrykowanych z przykryciem żeliwnym o nośności D400 i szerokości 30 cm SST D-08.5.01	m	25.00		
d.4					
20	Betonowanie ław pod ściek liniowy - ławy z betonu C12/15 gr 15 cm SST D-08.05.01	m ³	12.33		
d.4					
21	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	246.70		
d.4					
Razem dział 4. Ściek odwadniający					
5 5. CHODNIKI					
22	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników obok czynnego pasa jezdni(26-75 poj/h)	m ²	370.05		
d.5					
23	Podbudowy z chudego betonu 2,5 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą roboty obok czynnego pasa jezdni(26-75poj/h)	m ²	370.05		
d.5					
24	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	370.05		
d.5					
Razem dział 5. CHODNIKI					
6 6. Zjazdy					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
25 d.6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 27 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników obok czynnego pasa ruchu(26-75 pojazdów /h) Krotność = 1.35	m ²	259.00		
26 d.6	Podbudowy z chudego betonu 9 MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75poj)	m ²	259.00		
27 d.6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	259.00		
Razem dział 6. Zjazdy					
7. Inne roboty					
28 d.7	Projekt tymczasowego oznakowania na czas trwania robót	kpl.	1		
29 d.7	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1		
Razem dział 7. Inne roboty					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: