

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	I. Roboty przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w d.1 terenie równinnym	km	0.2427 = 0.243		
Razem dział I. Roboty przygotowawcze					
2	II. Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne				
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki d.2 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	252.41		
3	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- d.2 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³	252.41		
4	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szalunkami z d.2 płyt wykopowych produkcji PP-U " WYKOPY SERWIS" lub podobne	m ³	776.64		
5	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m d.2 i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³	157.75		
6	Dostarczenie piasku na nasypy d.2	m ³	157.75		
7	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijkami mecha- d.2 nicznymi	m ³	15.08		
8	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm d.2	m ²	315.51		
9	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm d.2	m ³	78.88		
Razem dział II. Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne					
3	III. Kanalizacja deszczowa - roboty montażowe				
10	Kanały z rur PVC -U klasy S SDR-34 łączonych na wcisk o śr. zewn. d.3 400 mm	m	242.70		
11	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na d.3 wcisk o śr. zewn. 400 mm - montaż trójnika 90st 400/200	szt	12		
12	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na d.3 wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt	12		
13	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - za- d.3 mknięcie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną	szt	6		
Razem dział III. Kanalizacja deszczowa - roboty montażowe					
4	IV. Wpusty uliczne i przykanaliki				
14	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi d.4 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II -wykop pod wpusty uliczne i przykanaliki	m ³	61.49		
15	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez d.4 syfonu	szt.	7		
16	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm d.4	m	12.60		
17	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) d.4 - zasypanie ziemi po wykopie	m ³	61.49		
Razem dział IV. Wpusty uliczne i przykanaliki					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: