

Ślepy kosztorys

remont drogi gminnej w m. Kaliszkowice Ołobockie w kierunku Dromico

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą i wskazaniem granic pasa drogowego.	km	0.596		
2	KNR 2-21 0104-05	Podcięcie korony drzew Odmładzanie starszych drzew o śr.pni 31-40 cm	szt.	20.000		
3	KNNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0.005		
4	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne na poszerzeniu wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3	273.600		
5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	684.000		
6	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe C 3/4 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	684.000		
7	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 20 cm	m2	684.000		
8	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną z AC 11S 50/70	t	74.200		
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 nawierzchni drogowych	m2	2485.000		
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70	m2	2485.000		
11	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	0.500		
12	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne na poboczu wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	89.250		
13	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 15 cm	m2	596.000		
14	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	596.000		
15	KNNR 1 0202-03	Pogłębienie rowu Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad 0,3m3/1mb	m3	90.000		
16	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	m2	360.000		
17	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m2	192.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: