

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.9515 = 0.952		
d.1					
2	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m	8.00		
d.1					
3	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	6.50		
d.1					
4	Karczowanie mechaniczne drzew (śr. 36-45 cm)	szt.	2		
d.1					
5	Demontaż rurociągu żelbetowego o śr.nom. 800 mm łączonego na styk opaską betonową	m	8.00		
d.1					
6	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	7.00		
d.1	SSTD-01.02.01				
7	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	5.00		
d.1					
8	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	7.00		
d.1					
9	Mechaniczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm)	szt.	2		
d.1					
10	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-100 cm)	szt.	3		
d.1					
11	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia /40%po-wierzchni/	ha	0.015		
d.1					
12	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp	25		
d.1	SSTD -01.02.01 Krotność = 3				
13	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	80.00		
d.1	SSTD-01.02.01 Krotność = 3				
14	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm ,wraz z rozbiórką odciętej krawędzi	m	16.00		
d.1	SSTD-01.02.04				
Razem dział I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
2	II. ROBOTY ZIEMNE				
15	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na od-ległość do 1 km	m ³	1123.43		
d.2	SSTD-02.01.01				
16	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach grunto-wych ziemi kat.III-IV	m ³	1123.43		
d.2	SSTD-02.01.01 Krotność = 5				
17	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 1m ubijakami mechanicznymi; grunty kat. III	m ³	13.21		
d.2	SSTD-02.03.01				
Razem dział II. ROBOTY ZIEMNE					
3	III. POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
18	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 15 cm głębok.koryta	m ²	971		
d.3					
19	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach przekopach lub pasach węższych niż 2,50 m - utwar-dzenie poboczy kamieniem łamanym 0/31,5 mm	m ²	971		
d.3	SSTD -04.04.02				
Razem dział III. POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO					
4	ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGO				