

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.                                             | Podst | Opis i wyliczenia                                                        | j.m. | Poszcz       | Razem         |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| <b>1 I. Roboty Przygotowawcze i Rozbiórkowe</b> |       |                                                                          |      |              |               |
| 1 KNNR 1                                        |       | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie | km   |              |               |
| d.1 0111-01                                     |       | równinnym.<br>0.9515                                                     | km   | 0.952        |               |
|                                                 |       |                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>0.952</b>  |
| 2 KNR 2-31                                      |       | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm               | m    |              |               |
| d.1 0816-03                                     |       | 8.00                                                                     | m    | 8.000        |               |
|                                                 |       |                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 3 KNR 2-31                                      |       | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm               | m    |              |               |
| d.1 0816-01                                     |       | 6.50                                                                     | m    | 6.500        |               |
|                                                 |       |                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>6.500</b>  |
| 4 KNR-W 2-01                                    |       | Karczowanie mechaniczne drzew (śr. 36-45 cm)                             | szt. |              |               |
| d.1 0103-04 +                                   |       |                                                                          |      |              |               |
| KNR-W 2-01                                      |       |                                                                          |      |              |               |
| 0105-04                                         |       | 2                                                                        | szt. | 2.000        |               |
|                                                 |       |                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 5 KNR 4-051                                     |       | Demontaż rurociągu żelbetowego o śr.nom. 800 mm łączonego na styk opas-  | m    |              |               |
| d.1 0317-04                                     |       | ką betonową<br>8.00                                                      | m    | 8.000        |               |
|                                                 |       |                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 6 KNR-W 2-01                                    |       | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10- | szt. |              |               |
| d.1 0101-01                                     |       | 15 cm)<br>SSTD-01.02.01<br>7.00                                          | szt. | 7.000        |               |
|                                                 |       |                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>  |
| 7 KNR-W 2-01                                    |       | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16- | szt. |              |               |
| d.1 0101-02                                     |       | 25 cm)<br>5.00                                                           | szt. | 5.000        |               |
|                                                 |       |                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 8 KNR-W 2-01                                    |       | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26- | szt. |              |               |
| d.1 0101-03                                     |       | 35 cm)<br>7.00                                                           | szt. | 7.000        |               |
|                                                 |       |                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>7.000</b>  |
| 9 KNR-W 2-01                                    |       | Mechaniczne karczowanie drzew (śr. 46-55 cm)                             | szt. |              |               |
| d.1 0103-05 +                                   |       |                                                                          |      |              |               |
| KNR-W 2-01                                      |       |                                                                          |      |              |               |
| 0105-05                                         |       | 2                                                                        | szt. | 2.000        |               |
|                                                 |       |                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 10 KNR-W 2-01                                   |       | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-100 cm)                              | szt. |              |               |
| d.1 0105-07                                     |       | 3                                                                        | szt. | 3.000        |               |
|                                                 |       |                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 11 KNR-W 2-01                                   |       | Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia /40%powierzchni/     | ha   |              |               |
| d.1 0108-04                                     |       | 0.015                                                                    | ha   | 0.015        |               |
|                                                 |       |                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>0.015</b>  |
| 12 KNR-W 2-01                                   |       | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km                                    | mp   |              |               |
| d.1 0110-01                                     |       | SSTD -01.02.01<br>Krotność = 3<br>25                                     | mp   | 25.000       |               |
|                                                 |       |                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>25.000</b> |
| 13 KNR-W 2-01                                   |       | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km                                    | mp   |              |               |
| d.1 0110-03                                     |       | SSTD-01.02.01<br>Krotność = 3<br>80.00                                   | mp   | 80.000       |               |
|                                                 |       |                                                                          |      | <b>RAZEM</b> | <b>80.000</b> |