

Droga gminna Kotłów - Strzyżew (Stara Wieś)

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	KNR 2-31 d.5 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm- warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm SSTD-04.04.02 4098.30	m ² m ²	 4098.300	
				RAZEM	4098.300
25	KNR 2-31 d.5 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna kamień łamany 0/31,5 mm o grub.po zagęszcz. 10cm SSTD-04.04.02 4098.30	m ² m ²	 4098.300	
				RAZEM	4098.300
26	KNR AT-03 d.5 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej SSTD -04.03.01 4098.30	m ² m ²	 4098.300	
				RAZEM	4098.300
27	KNR AT-03 d.5 0302-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych- warstwa ścieralna o gr. 5 cm; A11S SSTD -05.03.05a 3822.00	m ² m ²	 3822.000	
				RAZEM	3822.000
6 VI.PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW					
28	KNR 2-01 d.6 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III -wykopy pod przepusty SSTD-03.01.01. 43.27	m ³ m ³	 43.270	
				RAZEM	43.270
29	KNR 2-01 d.6 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - zasypianie przepustów SSTD-03.01.01 43.27	m ³ m ³	 43.270	
				RAZEM	43.270
30	KNR 2-31 d.6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa SSTD-06.02.01 3.96	m ³ m ³	 3.960	
				RAZEM	3.960
31	KNR 2-31 d.6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC lub PEHD o śr. 50 cm SSTD -03.01.01 15.50	m m	 15.500	
				RAZEM	15.500
32	KNR 2-31 d.6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC lub PEHD o śr. 40 cm SSTD-03.01.01 7.00	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
33	KNR 2-31 d.6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC lub PEHD o śr. 60 cm SSTD-03.01.01 6.50	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
34	KNR 2-31 d.6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC lub PHED o śr. 80 cm SSTD-03.01.01 8.00	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNR 2-31 d.6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm SSTD-06.02.01 2	ściank. ściank.	 2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-31 d.6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm SSTD-06.02.01 4	ściank. ściank.	 4.000	
				RAZEM	4.000