

Droga gminna Kotłów - Strzyżew (Stara Wieś)

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm , wraz z rozbiórką odciętej krawędzi SSTD-01.02.04 16.00	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
2 II. ROBOTY ZIEMNE					
15	KNR 2-01 d.2 0201-06	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km SSTD-02.01.01 1123.43	m³ m³	 1123.430	
				RAZEM	1123.430
16	KNR 2-01 d.2 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- chodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV SSTD-02.01.01 Krotność = 5 1123.43	m³ m³	 1123.430	
				RAZEM	1123.430
17	KNR 2-01 d.2 0236-02	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 1m ubijakami mecha- nicznymi; grunty kat. III SSTD-02.03.01 13.21	m³ m³	 13.210	
				RAZEM	13.210
3 III. POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO					
18	KNR 2-31 d.3 0102-01 + KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 15 cm głębok.koryta 971	m² m²	 971.000	
				RAZEM	971.000
19	KNR 6 d.3 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na posze- rzeniach przekopach lub pasach węższych niż 2,50 m - utwardzenie poboczy kamieniem łamanym 0/31,5 mm SSTD -04.04.02 971	m² m²	 971.000	
				RAZEM	971.000
4 ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGO					
20	KNR 2-31 d.4 0102-01 + KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 15 cm głębok.koryta SSTD -04.01.01. 109.85	m² m²	 109.850	
				RAZEM	109.850
21	KNR 6 d.4 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na posze- rzeniach przekopach lub pasach węższych niż 2,50 m - utwardzenie poboczy kamieniem łamanym 0/31,5 mm SSTD -04.04.02 - podbudowa na zjazdach 109.85	m² m²	 109.850	
				RAZEM	109.850
22	KNR 6 d.4 0310-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm SSTD - 05.03.05a 109.85	m² m²	 109.850	
				RAZEM	109.850
5 V. POBUDOWA I NAWIERZCHNIA JEZDNI					
23	KNR 2-31 d.5 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 15 cm SSTD -04.01.01 4098.30	m² m²	 4098.300	
				RAZEM	4098.300