TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W BISKUPICACH ZABARYCZNYCH

Km 7+350 – 7 7+645,70

km przekroju	powierzchnia przekroju		średnia pow. przekroju		odległość przekroju	objętość przekroju poprzecznego		objętość do zuż. na miej	nadmiar objętości w przekroju		suma objętości od początku przekroju	
	wykop	nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp		wykop	nasyp	wykop	nasyp
m	m2	m2	m2	m2	m	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7+350	0,8	0										
			0,85	0,43	53	45,05	22,79	22,79	22,26	0	22,26	0
7+403	0,9	0,87										
			0,9	0,82	45,5	40,95	37,31	37,31	3,64	0	25,9	0
7+448,5	0,9	0,78										
			0,91	0,94	51,5	46,86	48,41	46,86	0	1,55	24,35	0
7+500	0,92	1,1										
			0,91	0,77	16	14,56	12,32	12,32	2,24	0	26,59	0
7+516	0,9	0,45										
			0,93	0,38	47	43,71	17,86	17,86	25,85	0	52,44	0
7+563	0,97	0,31										
			0,87	0,42	43,5	37,84	18,27	18,27	19,57	0	72,01	0
7+606,5	0,77	0,54										
			0,86	0,65	39,2	33,71	25,48	25,48	8,23	0	80,24	0
7+645,70	0,95	0,76										
Razem					**295,7**	**262,68**	**182,44**	**180,89**	**81,79**	**1,55**	**303,79**	**0**