

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : DROGI GMINNE

Obiekt : Miasto i Gmina Mikstat

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ MISTAT - PRZYGODZICZKI
KM 0+635 - 0+835 DŁUGOŚĆ 200 M

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Inwestor :

Wykonawca :

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ MISTAT - PRZYGODZICZKI KM 0+635 - 0+835 DŁUGOŚĆ 200 MBudowa : DROGI GMINNE
Obiekt : Miasto i Gmina Mikstat**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 ODCINEK I - KM 0+635 - 0+835					
1	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie: równinnym	0,200	km		
2	Pozycja Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi, z obciążeniem krawędzi uszkodzenia mechanicznie	9,000	t		
3	Pozycja Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum	940,000	m2		
4	Pozycja Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	940,000	m2		
5	Pozycja Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową Standard II	70,500	t		
6	Pozycja Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum	900,000	m2		
7	Pozycja Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową	900,000	m2		
8	Pozycja Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard II, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 4 cm	900,000	m2		
9	Pozycja Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie: kat. I-III z dowozem gruntu	150,000	m2		
10	Pozycja Koryta na zjazdach, w gruncie kat.II-IV i zagęszczane walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta: 20 cm	45,000	m2		
11	Pozycja Podbudowy z mieszanki 0/63, przy grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 cm, na zjazdach	45,000	m2		
Wartość kosztorysowa robót					