

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej w Kaliszkowicach Kal p. Madera

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Odcinek II od km 0,9 do km 1,450					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, wraz z inwentaryzacją grodziezną powykonawczą i okazaniem granic pasa drogowego	km	0.550		
2 d.1	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. z utylizacją surowca	ha	0.050		
3 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2364.920		
4 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 18 cm Krotkość = 0.9	m2	2364.920		
5 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm Krotkość = 0.5	m2	2364.920		
6 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0.7 kg/m2	m2	2254.920		
7 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścierna) z AC 11S 50/70 Krotkość = 1.25	m2	2254.920		
8 d.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad. odkopanie rowu przydroznego	m3	165.000		
9 d.1	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III	m2	1210.000		
10 d.1	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm układane w linii rowu pod wjazdami i przepustem w poprzek drogi	m	16.000		
11 d.1	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm rezerwa 16 m.	m	16.000		
12 d.1	KNNR 1 0201-01	Ukop gruntu na zasypianie przepustu i poboczy Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowylad.	m3	99.000		
13 d.1	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3	99.000		
14 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/31,5 na poboczach gr. 10 cm	m2	550.000		
15 d.1	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm	szt	6.000		
16 d.1	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	4.000		
17 d.1		Roboty nieprzewidziane a uznane przez inspektora 2% wartości netto całego kosztorysu	%	2.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Razem dział Odcinek II od km 0,9 do km 1,450				
		Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
		Podatek VAT				
		Ogółem wartość kosztorysowa robót				

Słownie: