

REMONT KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULICY WITOSA Z BRZOSZOWĄ

Przedmiar

| Lp.                                                                                          | Nr spec. techn. / Podstawa | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                  | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| <b>PRZEDMIAR: REMONT KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULICY WITOSA Z BRZOSZOWĄ</b> |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |
| <b>1</b>                                                                                     |                            |                      | <b>BRANŻA SANITARNA</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |
| <b>1.1</b>                                                                                   |                            | <b>45100000-8</b>    | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |
| 1 d.1.1                                                                                      | ST-S 01.02                 | KNNR 1 0111-01       | Odtworzenie przebiegu sieci, wyznaczenie punktów głównych trasy i wzniesienie punktów istniejących osnowy geodezyjnej /wraz z inwentaryzacją powykonawczą/ Krotność = 2                                                                            | km   |         |        |
|                                                                                              |                            |                      | 31,8 / 1000                                                                                                                                                                                                                                        | km   | 0,032   |        |
|                                                                                              |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 0,032  |
| <b>1.2</b>                                                                                   |                            | <b>45111000-8</b>    | <b>ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKI</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |
| 2 d.1.2                                                                                      | ST-S 02                    | KNNR 1 0202-03       | Roboty ziemne i rozbiórkowe wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km. Wraz z zabezpieczeniem wykopów i ich odwodnieniem. Przyjęto 65% robót ziemnych wykonywanych mechanicznie. | m3   |         |        |
|                                                                                              |                            |                      | 81,7 * 0,65                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 53,105  |        |
|                                                                                              |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 53,105 |
| 3 d.1.2                                                                                      | ST-S 02                    | KNNR 1 0301-02       | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t na odległość 1 km. Wraz z zabezpieczeniem wykopów i ich odwodnieniem. Przyjęto 35% robót ziemnych wykonywanych ręcznie.                                             | m3   |         |        |
|                                                                                              |                            |                      | 81,7 * 0,35                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 28,595  |        |
|                                                                                              |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 28,595 |
| 4 d.1.2                                                                                      | ST-S 02                    | AW kalkulacja własna | Załadunek urobku, transport ponad 1km samochodami samowyladowczymi wraz z opłatą za składowanie na składowisku i utylizację. Odległość ustala wykonawca.                                                                                           | m3   |         |        |
|                                                                                              |                            |                      | 81,7                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 81,700  |        |
|                                                                                              |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 81,700 |
| 5 d.1.2                                                                                      | ST-S 02                    | AW kalkulacja własna | Demontaż istniejących studni i wpustów kanalizacji ogólnospławnej podlegającej wyłączeniu z eksploatacji                                                                                                                                           | kpl  |         |        |
|                                                                                              |                            |                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl  | 1,000   |        |
|                                                                                              |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 1,000  |
| 6 d.1.2                                                                                      | ST-S 02                    | KNNR 5 0705-01       | Ułożenie rur osłonowych typu AROT (lub równoważnych) o śr.do 110 mm                                                                                                                                                                                | m    |         |        |
|                                                                                              |                            |                      | 10                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 10,000  |        |
|                                                                                              |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 10,000 |
| 7 d.1.2                                                                                      | ST-S 02                    | KNNR 4 1411-02       | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości warstwy do 10 cm                                                                                                                                                                      | m3   |         |        |
|                                                                                              |                            |                      | 5,1                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 5,100   |        |
|                                                                                              |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 5,100  |
| 8 d.1.2                                                                                      | ST-S 02                    | KNNR 4 1411-04       | Obsypka rurociągów oraz zasypka wykopu z materiałów sypkich o grubości warstwy do 30 cm. Przyjęto 100% gruntów do wymiany.                                                                                                                         | m3   |         |        |
|                                                                                              |                            |                      | 61,8                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 61,800  |        |
|                                                                                              |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 61,800 |
| <b>1.3</b>                                                                                   |                            | <b>45231300-8</b>    | <b>KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |
| 9 d.1.3                                                                                      | ST-S 03                    | KNR 9-20 0101-02     | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej o średnicy: 160 mm - rury PVC-U SN8                                                                                                                                                                            | m    |         |        |
|                                                                                              |                            |                      | 4,1                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 4,100   |        |
|                                                                                              |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 4,100  |
| 10 d.1.3                                                                                     | ST-S 03                    | KNR 9-20 0101-05     | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej o średnicy: 315 mm - rury PVC-U SN8                                                                                                                                                                            | m    |         |        |
|                                                                                              |                            |                      | 5,50                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 5,500   |        |
|                                                                                              |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 5,500  |
| 11 d.1.3                                                                                     | ST-S 03                    | KNR 9-20 0101-07     | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej o średnicy: 500 mm - rury PVC-U SN8                                                                                                                                                                            | m    |         |        |
|                                                                                              |                            |                      | 17,4                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 17,400  |        |
|                                                                                              |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 17,400 |
| 12 d.1.3                                                                                     | ST-S 03                    | KNR 9-22 0301-05     | Montaż studni DN1200 kanalizacji wraz z przejściami szczelnymi oraz włazem klasy D400                                                                                                                                                              | szt  |         |        |
|                                                                                              |                            |                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | szt  | 3,000   |        |
|                                                                                              |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |      | RAZEM   | 3,000  |

REMONT KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULICY WITOSA Z BRZOSZOWĄ

Przedmiar

| Lp.         | Nr spec. techn. / Podstawa | Podstawa                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                    | j.m.  | Poszcz. | Razem   |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 13<br>d.1.3 | ST-S 03                    | KNNR-W 4 1424-01                  | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem h=1,0m. Wpusty uliczne żeliwne kołnierzone kl. C250 z rusztami uchylnymi kołnierzowymi. Cena wpustu wraz przyłączami z przegubem kulowym (2 szt) | szt   |         |         |
|             |                            |                                   | 2                                                                                                                                                                                                                    | szt   | 2,000   |         |
|             |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |       | RAZEM   | 2,000   |
| 14<br>d.1.3 | ST-S 03                    | KNNR-W 4 1430-01                  | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3                                                                                                                                     | m3    |         |         |
|             |                            |                                   | 1,5                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,500   |         |
|             |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |       | RAZEM   | 1,500   |
| 15<br>d.1.3 | ST-S 03                    | AW kalkulacja własna              | Rezerwa pod przebudowę kolizji z istniejącą niezinwentaryzowaną geodezyjnie infrastrukturą techniczną                                                                                                                | kpl   |         |         |
|             |                            |                                   | 1                                                                                                                                                                                                                    | kpl   | 1,000   |         |
|             |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |       | RAZEM   | 1,000   |
| 16<br>d.1.3 | ST-S 03                    | AW kalkulacja własna kalk. własna | Prace przyłączeniowe na remontowanej sieci kanalizacji ogólnospławnej (sieć + przyłącza, przełączenie istn. sieci i przyłączy do odcinków remontowanych)                                                             | kpl   |         |         |
|             |                            |                                   | 1                                                                                                                                                                                                                    | kpl   | 1,000   |         |
|             |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |       | RAZEM   | 1,000   |
| 17<br>d.1.3 | ST-S 03                    | KNNR 4 1610-04                    | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 315 mm<br>Krotność = 0,06                                                                                                                          | próba |         |         |
|             |                            |                                   | 1                                                                                                                                                                                                                    | próba | 1,000   |         |
|             |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |       | RAZEM   | 1,000   |
| 18<br>d.1.3 | ST-S 03                    | KNNR 4 1606-07                    | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 500 mm<br>Krotność = 0,1                                                                                                                              | próba |         |         |
|             |                            |                                   | 1                                                                                                                                                                                                                    | próba | 1,000   |         |
|             |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |       | RAZEM   | 1,000   |
| 19<br>d.1.3 | ST-S 03                    | AW kalkulacja własna              | Inspekcja TV powykonawcza studni i kanałów rurowych                                                                                                                                                                  | m     |         |         |
|             |                            |                                   | 5,42 + 6,74 + 19,63                                                                                                                                                                                                  | m     | 31,790  |         |
|             |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |       | RAZEM   | 31,790  |
| <b>2</b>    |                            |                                   | <b>ROZBIÓRKI I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</b>                                                                                                                                                                           |       |         |         |
| <b>2.1</b>  |                            | <b>45100000-8</b>                 | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                         |       |         |         |
| 20<br>d.2.1 | D-01.02.02                 | KNR 2-011<br>20110125040000       | Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnią. Grubość warstwy do 15 cm                                                                                                           | m2    |         |         |
|             |                            |                                   | 5                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 5,000   |         |
|             |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |       | RAZEM   | 5,000   |
| 21<br>d.2.1 | D-01.02.02                 | KNR 2-011<br>20110126010000       | Usunięcie na odkład warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm                                                                                                                 | m2    |         |         |
|             |                            |                                   | 20                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 20,000  |         |
|             |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |       | RAZEM   | 20,000  |
| <b>2.2</b>  |                            | <b>45110000-1</b>                 | <b>Rozbiórki</b>                                                                                                                                                                                                     |       |         |         |
| 22<br>d.2.2 | D-01.02.04                 | AW AW                             | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (chodnik).                                                                                                                                                                 | m2    |         |         |
|             |                            |                                   | 10,8                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 10,800  |         |
|             |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |       | RAZEM   | 10,800  |
| 23<br>d.2.2 | D-01.02.04                 | AW AW                             | Rozebranie krawężników betonowych, obrzeży i oporników                                                                                                                                                               | m     |         |         |
|             |                            |                                   | 31,5 + 5,6                                                                                                                                                                                                           | m     | 37,100  |         |
|             |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |       | RAZEM   | 37,100  |
| 24<br>d.2.2 | D-01.02.04                 | KNNR 6 0802-04                    | Rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznych - przy grub. nawierzchni 10 cm. Destrukt asfaltowy przekazać Inwestorowi i złożyć w miejscu przez niego wskazanym - przyjęto odległość do 10km.<br>Krotność = 2,5   | m2    |         |         |
|             |                            |                                   | 106                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 106,000 |         |
|             |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |       | RAZEM   | 106,000 |

## REMONT KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULICY WITOSA Z BRZOSZĄ

## Przedmiar

| Lp.           | Nr spec. techn. / Podstawa | Podstawa                | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                        | j.m.    | Poszcz. | Razem   |
|---------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 25<br>d.2.2   | D-01.02.04                 | AW AW                   | Załadunek i transport wybrakowanych elementów dróg i ulic z rozbiórki nienadających się do powtórznego wykorzystania (przyjęto do 30%) oraz urobku wraz z opłatą za składowanie na składowisko i utylizację. Odległość ustala wykonawca. | m3      |         |         |
|               |                            |                         | 6,1                                                                                                                                                                                                                                      | m3      | 6,100   |         |
|               |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |         | RAZEM   | 6,100   |
| 2.3           |                            | 45233000-9              | Podbudowy                                                                                                                                                                                                                                |         |         |         |
| 2.3.1         |                            |                         | Profilowanie podłoża                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |
| 26<br>d.2.3.1 | D-04.01.01                 | KNR 2-31 0101-01        | Profilowanie i wyrównanie koryta do głębokości śr. 40cm (jezdnia)<br>Krotność = 2                                                                                                                                                        | m2      |         |         |
|               |                            |                         | 106                                                                                                                                                                                                                                      | m2      | 106,000 |         |
|               |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |         | RAZEM   | 106,000 |
| 27<br>d.2.3.1 | D-04.01.01                 | KNR 2-31 0101-01        | Profilowanie i wyrównanie koryta do głębokości śr. 28cm (chodnik)<br>Krotność = 1,4                                                                                                                                                      | m2      |         |         |
|               |                            |                         | 10,8                                                                                                                                                                                                                                     | m2      | 10,800  |         |
|               |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |         | RAZEM   | 10,800  |
| 28<br>d.2.3.1 | D-M 00.00.00.00            | AW kalkulacja własna    | Zagospodarowanie terenów zielonych za obrzeżem i po trasie zaprojektowanej infrastruktury technicznej (wraz z humusowaniem i obsiewem trawami)                                                                                           | ryczałt |         |         |
|               |                            |                         | 1                                                                                                                                                                                                                                        | ryczałt | 1,000   |         |
|               |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |         | RAZEM   | 1,000   |
| 2.3.2         |                            |                         | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                                                                                                                                                                               |         |         |         |
| 29<br>d.2.3.2 | D-04.04.02                 | KNR 2-31 0114-01        | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr.20cm (jezdnia)                                                                                                                                                               | m2      |         |         |
|               |                            |                         | 106                                                                                                                                                                                                                                      | m2      | 106,000 |         |
|               |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |         | RAZEM   | 106,000 |
| 30<br>d.2.3.2 | D-04.04.02                 | KNR 2-31 0114-01        | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr.15cm (chodnik)<br>Krotność = 0,75                                                                                                                                            | m2      |         |         |
|               |                            |                         | 10,8                                                                                                                                                                                                                                     | m2      | 10,800  |         |
|               |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |         | RAZEM   | 10,800  |
| 2.3.3         |                            |                         | Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (stabilizacja cementem) z dowozu                                                                                                             |         |         |         |
| 31<br>d.2.3.3 | D-04.05.01                 | KNR 2-31 0111-03        | Piasek stabilizowany cementem o Rm =2,5MPa, gr.20cm (jezdnia)<br>Krotność = 1,33                                                                                                                                                         | m2      |         |         |
|               |                            |                         | 108                                                                                                                                                                                                                                      | m2      | 108,000 |         |
|               |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |         | RAZEM   | 108,000 |
| 32<br>d.2.3.3 | D-04.05.01                 | KNR 2-31 0111-03        | Piasek stabilizowany cementem o Rm =1,5MPa, gr.10cm (chodnik)<br>Krotność = 0,67                                                                                                                                                         | m2      |         |         |
|               |                            |                         | 10,8                                                                                                                                                                                                                                     | m2      | 10,800  |         |
|               |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |         | RAZEM   | 10,800  |
| 2.4           |                            | 45233000-9              | Nawierzchnie                                                                                                                                                                                                                             |         |         |         |
| 2.4.1         |                            |                         | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |
| 33<br>d.2.4.1 | D-05.03.23.                | KNR 2-31 0511-02        | Kostka betonowa /szara/, gr. 6cm (chodnik). Przyjęto odzysk na poziomie 70%                                                                                                                                                              | m2      |         |         |
|               |                            |                         | 10,8                                                                                                                                                                                                                                     | m2      | 10,800  |         |
|               |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |         | RAZEM   | 10,800  |
| 2.4.2         |                            |                         | Nawierzchnia betonu asfaltowego                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |
| 34<br>d.2.4.2 | D-05.03.05a/b/c            | KNR 2-31 1004-07        | Skroplenie nawierzchni drogowych asfaltem                                                                                                                                                                                                | m2      |         |         |
|               |                            |                         | 106                                                                                                                                                                                                                                      | m2      | 106,000 |         |
|               |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |         | RAZEM   | 106,000 |
| 35<br>d.2.4.2 | D-05.03.05a/b/c            | KNR 2-31 23110310010000 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm                                                                                                                                         | m2      |         |         |
|               |                            |                         | 106                                                                                                                                                                                                                                      | m2      | 106,000 |         |
|               |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |         | RAZEM   | 106,000 |
| 36<br>d.2.4.2 | D-05.03.05a/b/c            | KNR 2-31 23110310040000 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm<br>Krotność = 2                                                                                                       | m2      |         |         |
|               |                            |                         | 106                                                                                                                                                                                                                                      | m2      | 106,000 |         |
|               |                            |                         |                                                                                                                                                                                                                                          |         | RAZEM   | 106,000 |

REMONT KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULICY WITOSA Z BRZOSZOWĄ

Przedmiar

| Lp.           | Nr spec. techn. / Podstawa | Podstawa                    | Opis i wyliczenia                                                                                                                       | j.m.    | Poszcz. | Razem   |
|---------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 37<br>d.2.4.2 | D-05.03.05a/b/c            | KNR 2-31I<br>231I0310050000 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm                                      | m2      |         |         |
|               |                            |                             | 106                                                                                                                                     | m2      | 106,000 |         |
|               |                            |                             |                                                                                                                                         |         | RAZEM   | 106,000 |
| 38<br>d.2.4.2 | D-05.03.05a/b/c            | KNR 2-31I<br>231I0310060000 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm                     | m2      |         |         |
|               |                            |                             | 106                                                                                                                                     | m2      | 106,000 |         |
|               |                            |                             |                                                                                                                                         |         | RAZEM   | 106,000 |
| <b>2.5</b>    |                            | <b>45233000-9</b>           | <b>Elementy ulic</b>                                                                                                                    |         |         |         |
| 39<br>d.2.5   | D-M 08.00.00               | KNR 2-31 0403-03            | Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej C12/15 f=0,043 m2 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 3cm. Przyjęto odzysk na poziomie 70% | m       |         |         |
|               |                            |                             | 31,5                                                                                                                                    | m       | 31,500  |         |
|               |                            |                             |                                                                                                                                         |         | RAZEM   | 31,500  |
| 40<br>d.2.5   | D-M 08.00.00               | KNR 2-31 0407-05            | Betonowe obrzeże 8x30 na ławie betonowej C12/15 f=0,035 m2 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, 3cm. Przyjęto odzysk na poziomie 70%    | m       |         |         |
|               |                            |                             | 5,6                                                                                                                                     | m       | 5,600   |         |
|               |                            |                             |                                                                                                                                         |         | RAZEM   | 5,600   |
| <b>2.6</b>    |                            | <b>45233000-9</b>           | <b>Roboty wykończeniowe</b>                                                                                                             |         |         |         |
| 41<br>d.2.6   | D-M 00.00.00.00            | AW kalkulacja własna        | Regulacja elementów infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obszarze odtworzeń nawierzchni i odbudowa uszkodzonych                  | ryczałt |         |         |
|               |                            |                             | 1                                                                                                                                       | ryczałt | 1,000   |         |
|               |                            |                             |                                                                                                                                         |         | RAZEM   | 1,000   |
| <b>3</b>      |                            | <b>45233150-5</b>           | <b>Organizacja ruchu</b>                                                                                                                |         |         |         |
| 42<br>d.3     | D-M 00.00.00.00            | AW kalkulacja własna        | Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z przywróceniem stałej organizacji ruchu.                  | ryczałt |         |         |
|               |                            |                             | 1                                                                                                                                       | ryczałt | 1,000   |         |
|               |                            |                             |                                                                                                                                         |         | RAZEM   | 1,000   |