

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ODC I dl 300m				
1 d.1	KNNR 1 0202-04	Ścinka poboczy Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		300*2*1.0*0.15	m3	90.000	
				RAZEM	90.000
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		300*2*1.0	m2	600.000	
				RAZEM	600.000
3 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych na poboczu z mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm	m2		
		300*2*0.5	m2	300.000	
				RAZEM	300.000
4 d.1	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		300*2*1	m2	600.000	
				RAZEM	600.000
6 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych	m2		
		300*4.5	m2	1350.000	
				RAZEM	1350.000
7 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścierna) z AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		300*4.5	m2	1350.000	
				RAZEM	1350.000
2 ODC II dl 239m					
8 d.2	KNNR 1 0202-04	Ścinka poboczy Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		100*2*1.0*0.2+139*2*1.0*0.1	m3	67.800	
				RAZEM	67.800
9 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		239*2*1.0	m2	478.000	
				RAZEM	478.000
10 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych na poboczu z mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm	m2		
		239*2*1.0	m2	478.000	
				RAZEM	478.000
11 d.2	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t		
		0.5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
12 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		239*2*0.5	m2	239.000	
				RAZEM	239.000
13 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltowa 0,5 km/m2 nawierzchni drogowych	m2		
		239*2.7	m2	645.300	
				RAZEM	645.300

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścierna) z AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2		
		239*2.7	m2	645.300	
				RAZEM	645.300
3 ODC III 288m					
15 d.3	KNNR 1 0202-04	Ścinka poboczy Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3		
		288*2*1.0*0.1	m3	57.600	
				RAZEM	57.600
16 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		288*2*1.0	m2	576.000	
				RAZEM	576.000
17 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych na poboczu z mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm	m2		
		288*2*1.0	m2	576.000	
				RAZEM	576.000
18 d.3	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		288*2*0.5	m2	288.000	
				RAZEM	288.000
20 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych	m2		
		288*2.7	m2	777.600	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	777.600
21 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2		
		288*2.7	m2	777.600	
				RAZEM	777.600