

Ślepy kosztorys

Remont drogi gm. G832559 w m. Mikstat Pustkowie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ODC I dł 300m					
1 d.1	KNNR 1 0202-04	Ścinka poboczy Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	90.000		
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	600.000		
3 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych na poboczu z mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm	m2	300.000		
4 d.1	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t	1.000		
5 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	600.000		
6 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych	m2	1350.000		
7 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2	1350.000		
Razem dział ODC I dł 300m						
2	ODC II dł 239m					
8 d.2	KNNR 1 0202-04	Ścinka poboczy Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	67.800		
9 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	478.000		
10 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych na poboczu z mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm	m2	478.000		
11 d.2	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t	0.500		
12 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	239.000		
13 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltowa 0,5 km/m2 nawierzchni drogowych	m2	645.300		
14 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2	645.300		
Razem dział ODC II dł 239m						
	ODC III 288					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
15 d.3	KNNR 1 0202-04	Ścinka poboczy Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiemymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	57.600		
16 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	576.000		
17 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych na poboczu z mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm	m2	576.000		
18 d.3	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t	1.000		
19 d.3	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	288.000		
20 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych	m2	777.600		
21 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 Krotność = 1.25	m2	777.600		
Razem dział ODC III 288m						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: